

Вводится в действие с 1 марта 2026 года

Тарифы на работы, услуги оказываемые населению ОАО "Гомельремстрой"								
№ п/п	Наименование работ (услуг)	Норма времени		специфика	разряд работы	тарифный коэффициент	по технолог. видам работ	ТАРИФ, руб.
		ед. изм.	Норма времени, час					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	тарифная ставка / разряда		105,00					
	среднее количество рабочих часов		168,70					
ПОЛЫ								
1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м ²	0,66	2,50	3	2,75	1,2	11,30
2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м ²	0,51	2,50	3	2,75	1,2	8,73
3	Перестилка чистых дощатых полов	м ²	0,87	2,50	3	2,75	1,2	14,89
4	Сплачивание дощатых полов	м ²	0,5	2,50	3	2,75	1,2	8,56
5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок)	м ²	0,18	2,50	3	2,75	1,2	3,08
6	Смена досок в полах до 3-х штук в одном месте	м.досок	0,59	2,50	3	2,75	1,2	10,10
7	Смена деревянных плинтусов	м.п.	0,2	2,50	3	2,75	1,2	3,42
8	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м ²	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
9	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м ²	0,5	2,50	4	3,20	1,2	9,96
10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м ²	0,12	2,50	4	3,20	1,2	2,39
11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м ²	0,14	2,50	4	3,20	1,2	2,79
12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м ²	1,4	2,50	4	3,20	1,2	27,88
13	Перестилка паркетного пола при количестве клепок 45-100шт.	м ²	1,78	2,50	4	3,20	1,2	35,45
14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м ²	2,19	2,50	4	3,20	1,2	43,61
15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением	м ²	1,5	2,50	3	2,75	1,2	25,67
16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	0,36	2,50	3	2,75	1,2	6,16
17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2	место	1,1	2,50	3	2,75	1,2	18,83
18	Замена штучного паркета в одном месте до 1м2	место	1,58	2,50	3	2,75	1,2	27,04
19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрашен. мастикой или лаком	м ²	0,28	2,50	3	2,75	1,2	4,79
20	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не	м ²	0,1	2,50	3	2,75	1,2	1,71
21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее	м ²	0,34	2,50	3	2,75	1,2	5,82
22	Смена керамических плиток до 10шт. в 1 месте	шт	0,1	2,50	3	2,75	1,2	1,71
23	Смена керамических плиток более 10 шт. в 1 месте	шт	0,06	2,50	3	2,75	1,2	1,03
24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25м2 в 1 месте	место	0,37	2,50	3	2,75	1,2	6,33
25	Заделка выбоин в цементн. полах площадью свыше 0,25м2 до 0,5м2 в 1 месте	место	0,64	2,50	3	2,75	1,2	10,95
26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5м2 в 1 месте	место	1,1	2,50	3	2,75	1,2	18,83
27	Разборка кирпичных столбиков	м ² пола	0,06	2,50	2	2,37	1,2	0,88
28	Разборка лаг деревянных	м ² пола	0,07	2,50	2	2,37	1,2	1,03
29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м ²	0,29	2,50	2	2,37	1,2	4,28
30	Разборка покрытия полов из линолеума	м ²	0,13	2,50	2	2,37	1,2	1,92
31	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	0,46	2,50	3	2,75	1,2	7,87
32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м ²	0,45	2,50	3	2,75	1,2	7,70
33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м ²	0,5	2,50	3	2,75	1,2	8,56

34	Снятие деревянных плинтусов	м.п.	0,03	2,50	2	2,37	1,2	0,44
35	Разборка цементных плинтусов	м.п.	0,2	2,50	2	2,37	1,2	2,95
36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м ²	0,3	2,50	4	3,20	1,2	5,97
37	Смена покрытий из линолеума	м ²	0,55	2,50	4	3,20	1,2	10,95
38	Устройство тепловых полов с электронагревом	м ²	4,2	2,50	4	3,20	1,2	83,64
39	Укладка ламинированных полов	м ²	0,4	2,50	4	3,20	1,2	7,97
40	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,12	2,50	3	2,75	1,2	2,05
41	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,52	2,50	4	3,20	1,2	10,36
42	Устройство плинтусов из ПВХ	м	0,11	2,50	4	3,20	1,2	2,19
43	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,024	2,50	3	2,75	1,2	0,41
44	Разборка покрытий полов из ДСП	м2	0,152	2,50	3	2,75	1,2	2,60
45	Разборка покрытия полов из ДВП	м2	0,07	2,50	2	2,37	1,2	1,03
46	Устройство покрытия пола из ДВП пл. пола до 10м2 в один слой	м2	0,59	2,50	4	3,20	1,2	11,75
47	Устройство покрытия пола из ДВП пл. пола до 10м2 в два слоя	м2	1,01	2,50	4	3,20	1,2	20,11
48	Устройство покрытия пола из ДВП пл. пола свыше 10 м2 в один слой	м2	0,51	2,50	4	3,20	1,2	10,16
49	Устройство покрытия пола из ДВП пл. пола свыше 10 м2 в два слоя	м2	0,87	2,50	4	3,20	1,2	17,33
50	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10м2	м2	0,27	2,50	4	3,20	1,2	5,38
51	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10м2	м2	0,23	2,50	4	3,20	1,2	4,58
52	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м2	0,42	2,50	4	3,20	1,2	8,36
53	Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20мм площ. до 20м2	м2	0,47	2,50	3	2,75	1,2	8,04
54	Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20мм площ. свыше 20м2	м2	0,45	2,50	3	2,75	1,2	7,70
55	Устройство цементной стяжки толщ. 20мм по бетонному основанию площадью пола до 20м2	м2	0,48	2,50	3	2,75	1,2	8,21
56	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5мм	м2	0,005	2,50	3	2,75	1,2	0,09
57	Устройство цементной стяжки толщ. 20мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20м2	м2	0,42	2,50	3	2,75	1,2	7,19
58	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5мм	м2	0,004	2,50	3	2,75	1,2	0,07
59	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20мм с устройством плинтуса	м2	0,44	2,50	3	2,75	1,2	7,53
60	Устройство полов из керам. плитки на клею по цементной стяжке	м2	1,03	2,50	4	3,20	1,2	20,51
61	Устройство чистых дощатых полов шпунт или вчетверть из досок толщиной 28мм по готовым балкам или лагам	м2	0,53	2,50	3	2,75	1,2	9,07
62	Устройство утепления полов теплоизоляционными плитами	м2	0,405	2,50	2,5	2,56	1,2	6,45
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
1	Установка форточек с ее изготовлением и вставкой стекла	шт	2,89	2,50	4	3,20	1,2	57,55
2	Смена форточки	шт	0,46	2,50	4	3,20	1,2	9,16
3	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусек	3,27	2,50	4	3,20	1,2	65,12
4	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусек	5,2	2,50	4	3,20	1,2	103,55
5	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусек	2,1	2,50	4	3,20	1,2	41,82
6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	0,64	2,50	4	3,20	1,2	12,75
7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятием створок	створка	0,46	2,50	4	3,20	1,2	9,16
8	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	2,32	2,50	4	3,20	1,2	46,20
9	Большой ремонт глухих оконных переплетов	перплет	2,16	2,50	4	3,20	1,2	43,01
10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски	шт	0,65	2,50	4	3,20	1,2	12,94
11	Малый ремонт форточек	шт	0,86	2,50	4	3,20	1,2	17,13
12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3,8	2,50	3	2,75	1,2	65,03
13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,1	2,50	3	2,75	1,2	70,17
14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт	0,23	2,50	2	2,37	1,2	3,39

15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт	0,2	2,50	2	2,37	1,2	2,95
16	Снятие мозаичных подоконных досок	м ²	2,3	2,50	2	2,37	1,2	33,92
17	Установка подоконных досок	м	0,3	2,50	3	2,75	1,2	5,13
18	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	0,99	2,50	3	2,75	1,2	16,94
19	Снятие оконных створок	створка	0,4	2,50	3	2,75	1,2	6,85
20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2	блок	3,22	2,50	3	2,75	1,2	55,11
21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2	блок	3,72	2,50	3	2,75	1,2	63,66
22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	2,50	3	2,75	1,2	2,40
23	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	0,4	2,50	3	2,75	1,2	6,85
24	Установка штапика	м	0,018	2,50	3	2,75	1,2	0,31
25	Снятие форточек	форт.	0,11	2,50	3	2,75	1,2	1,88
26	Установка форточек	форт.	0,35	2,50	4	3,20	1,2	6,97
27	Установка оконных коробок в каменных стенах до 2 м2	м2	0,97	2,50	4	3,20	1,2	19,32
28	Установка оконных коробок в каменных стенах более 2м2	м2	0,71	2,50	4	3,20	1,2	14,14
29	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня до 2 м2	м2	4,27	2,50	4	3,20	1,2	85,03
30	Установка оконных коробок в дерев. рубленых стенах с нарубанием гребня более 2м2	м2	3,12	2,50	4	3,20	1,2	62,13
31	Установка окон. коробок в дерев. рубленых стенах без гребня до 2м2	м2	1,56	2,50	4	3,20	1,2	31,07
32	Установка окон.коробок в дер.рубленых стенах без гребня более 2м2	м2	1,02	2,50	4	3,20	1,2	20,31
33	Установка деревянных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня до 2 м2	м2	1,56	2,50	4	3,20	1,2	31,07
34	Установка деревянных коробок в дерев. нерубленых стенах без гребня более 2м2	м2	1,02	2,50	4	3,20	1,2	20,31
35	Установка неостекл. окон. переплетов в готовые коробки - створный	м2	1,52	2,50	4	3,20	1,2	30,27
36	Установка неостекл. окон. переплетов в готовые коробки - глухой	м2	0,55	2,50	4	3,20	1,2	10,95
37	Установка металлических решеток на окна в каменных стенах	м2	0,77	2,50	4	3,20	1,2	15,33
38	Установка металлических решеток на окна в бетонных стенах	м2	1,02	2,50	4	3,20	1,2	20,31
39	Установка подоконной доски из ПВХ	м	0,28	2,50	3	2,75	1,2	4,79
40	Установка откосов из ПВХ	м2	0,35	2,50	4	3,20	1,2	6,97
41	Установка деревянного оконного блока площадью до 2м	м2	2,6	2,50	4	3,20	1,2	51,78
42	Установка деревянного оконного блока площадью более 2м2	м2	2,98	2,50	4	3,20	1,2	59,34
43	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконный досок	м2	1,7836	2,50	3	2,75	1,2	30,52
44	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	1,9414	2,50	3	2,75	1,2	33,22
45	Установка окон ПВХ сос стеклопакетами в проемы простых кирпичных стен при площади изделия до 2м2	м2	1,1882	3,00	4	3,20	1,2	28,39
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
1	Снятие дверных полотен	полотно	0,29	2,50	2	2,37	1,2	4,28
2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3,8	2,50	3	2,75	1,2	65,03
3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,1	2,50	3	2,75	1,2	70,17
4	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	0,99	2,50	3	2,75	1,2	16,94
5	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	0,53	2,50	3	2,75	1,2	9,07
6	Смена наличников	м.п.	0,17	2,50	3	2,75	1,2	2,91
7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусек	3,6	2,50	4	3,20	1,2	71,69
8	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусек	3,1	2,50	4	3,20	1,2	61,73
9	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках	брусек	5,6	2,50	4	3,20	1,2	111,52
10	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	13,99	2,50	4	3,20	1,2	278,60
11	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	9,63	2,50	4	3,20	1,2	191,77
12	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	1,34	2,50	4	3,20	1,2	26,69
13	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	2,8	2,50	4	3,20	1,2	55,76

14	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	2,50	3	2,75	1,2	2,40
15	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	1,58	2,50	3	2,75	1,2	27,04
16	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м ²	1,21	2,50	3	2,75	1,2	20,71
17	Смена обивки дверей утеплительных валиков по периметру коробки	м ²	1,62	2,50	3	2,75	1,2	27,72
18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	0,11	2,50	2	2,37	1,2	1,62
19	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0,14	2,50	3	2,75	1,2	2,40
20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор и две петли	0,37	2,50	4	3,20	1,2	7,37
21	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,26	2,50	4	3,20	1,2	5,18
22	Смена накладных приборов: угольников окон., остановов дверных, упоров окон., табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0,14	2,50	3	2,75	1,2	2,40
23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов	прибор и две детали	0,89	2,50	4	3,20	1,2	17,72
24	Смена ручек-скоб	прибор	0,29	2,50	4	3,20	1,2	5,78
25	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,21	2,50	4	3,20	1,2	4,18
26	Установка фрамужных приборов	прибор	0,62	2,50	5	3,53	1,2	13,62
27	Смена фрамужных приборов	прибор	0,9	2,50	5	3,53	1,2	19,77
28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	0,4	2,50	4	3,20	1,2	7,97
29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	1,19	2,50	4	3,20	1,2	23,70
30	Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевой	прибор	0,8	2,50	5	3,53	1,2	17,57
31	Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевой	прибор	0,74	2,50	5	3,53	1,2	16,26
32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0,47	2,50	4	3,20	1,2	9,36
33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0,4	2,50	4	3,20	1,2	7,97
34	Врезка глазка оптического дверного	шт	0,41	2,50	4	3,20	1,2	8,16
35	Установка цепочки дверной	прибор	0,17	2,50	3	2,75	1,2	2,91
36	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,69	2,50	4	3,20	1,2	33,66
37	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема свыше 3 м2	м2	1,37	2,50	4	3,20	1,2	27,28
38	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках при площади проема до 3 м2	м2	1,5	2,50	4	3,20	1,2	29,87
39	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках при площади проема свыше 3 м2	м2	1,22	2,50	4	3,20	1,2	24,30
40	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,54	2,50	4	3,20	1,2	30,67
41	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2	м2	1,26	2,50	4	3,20	1,2	25,09
42	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,34	2,50	4	3,20	1,2	26,69
43	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2	м2	1,11	2,50	4	3,20	1,2	22,10
44	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,47	2,50	4	3,20	1,2	29,27

45	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема свыше 3 м2	м2	1,21	2,50	4	3,20	1,2	24,10
46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,28	2,50	4	3,20	1,2	25,49
47	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при пл. проема свыше 3 м2	м2	1,06	2,50	4	3,20	1,2	21,11
48	Установка дверных коробок	короб.	0,87	2,50	4	3,20	1,2	17,33
49	Установка балконных наружных полотен	полот.	0,92	2,50	4	3,20	1,2	18,32
50	Установка дверей входных наружных метал. в бетонных стенах	т	76,03	2,50	4	3,20	1,2	1 514,08
51	Установка дверей входных наружных метал. в кирпичных стенах	т	75,42	2,50	4	3,20	1,2	1 501,94
52	Установка дверей входных наружных метал. в кирпичных стенах	м2	2,0647	2,50	3	2,75	1,2	35,33
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	1,71	2,50	4	3,20	1,2	34,05
2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	2,17	2,50	4	3,20	1,2	43,21
3	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике	м ²	0,95	2,50	4	3,20	1,2	18,92
4	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м ²	0,75	2,50	4	3,20	1,2	14,94
5	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса	м ²	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
6	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам	м.п.	0,17	2,50	4	3,20	1,2	3,39
7	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам	м.п.	0,19	2,50	4	3,20	1,2	3,78
8	Установка встроенных деталей	деталь	0,22	2,50	4	3,20	1,2	4,38
9	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт	0,24	2,50	3	2,75	1,2	4,11
10	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт	0,18	2,50	3	2,75	1,2	3,08
11	Смена керамич. плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт	0,42	2,50	3	2,75	1,2	7,19
12	Смена керамич. плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт	0,32	2,50	3	2,75	1,2	5,48
13	Смена карнизных или плинтусных плиток	плитка	0,25	2,50	3	2,75	1,2	4,28
14	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м ²	0,22	2,50	3	2,75	1,2	3,77
15	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м ²	0,3	2,50	3	2,75	1,2	5,13
16	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м ²	0,58	2,50	3	2,75	1,2	9,93
17	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м ²	0,26	2,50	3	2,75	1,2	4,45
18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м ²	1,42	2,50	4	3,20	1,2	28,28
19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м ²	1,5	2,50	4	3,20	1,2	29,87
20	Устройство подвесного потолка	м ²	1,47	2,50	4	3,20	1,2	29,27
21	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м ²	0,37	2,50	4	3,20	1,2	7,37
22	Обшивка стен гипсокартоном	м ²	0,57	2,50	4	3,20	1,2	11,35
23	Обшивка потолков гипсокартоном	м ²	1,03	2,50	4	3,20	1,2	20,51
24	Разборка подвесных потолков	м2	0,44	2,50	2	2,37	1,2	6,49
25	Устройство подшивки потолка досками	м2	0,54	2,50	4	3,20	1,2	10,75
26	Обшивка стен вагонкой	м2	0,32	2,50	4	3,20	1,2	6,37
27	Снятие пластиковых плит с потолка	м2	0,11	2,50	2	2,37	1,2	1,62
28	Установка направляющих уголков при облицовке стен керам. плит	м2	0,28	2,50	4	3,20	1,2	5,58
29	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 1 м2	м2	0,4	2,50	4	3,20	1,2	7,97
30	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 5 м2	м2	0,34	2,50	4	3,20	1,2	6,77
31	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 10 м2	м2	0,29	2,50	4	3,20	1,2	5,78
32	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м2	0,7	2,50	4	3,20	1,2	13,94
33	Облицовка гипсокартоновыми листами стен с устройством металлического каркаса	м2	1,6795	2,50	3,8	3,11	1,2	32,51

34	Облицовка стен панелями из ПВХ с устройством металлического каркаса	м2	1,5675	2,50	3,6	3,02	1,2	29,46
35	Демонтаж наружного защитного покрытия "САЙДИНГ" с утеплением стен	м2	0,8236	2,50	3,3	2,885	1,2	14,79
36	Демонтаж наружного защитного покрытия "САЙДИНГ" без утепления стен	м2	0,6408	2,50	3,6	3,02	1,2	12,04
37	Резка гранитных плит	м	0,77	2,50	3,5	2,975	1,2	14,26
38	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами	м	0,0804	2,50	4	3,20	1,2	1,60
39	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м.п.	0,2972	2,50	4,4	3,322	1,2	6,15
40	Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной	м ²	1,5812	3,00	3,2	2,840	1,2	33,53
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ								
1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м ²	0,42	2,50	3	2,75	1,2	7,19
2	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м ²	0,31	2,50	3	2,75	1,2	5,31
3	Водоэмульсионная окраска стен	м ²	0,4	2,50	3	2,75	1,2	6,85
4	Водоэмульсионная окраска потолков	м ²	0,49	2,50	3	2,75	1,2	8,39
5	Акриловая окраска стен	м ²	0,4	2,50	3	2,75	1,2	6,85
6	Акриловая окраска потолков	м ²	0,49	2,50	3	2,75	1,2	8,39
7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей	м ²	0,42	2,50	2	2,37	1,2	6,19
8	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен	м ²	0,29	2,50	2	2,37	1,2	4,28
9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м ²	0,11	2,50	3	2,75	1,2	1,88
10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м ²	0,13	2,50	3	2,75	1,2	2,22
11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м ²	0,5	2,50	4	3,20	1,2	9,96
12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м ²	0,61	2,50	4	3,20	1,2	12,15
13	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке	м ²	0,33	2,50	4	3,20	1,2	6,57
14	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке	м ²	0,49	2,50	4	3,20	1,2	9,76
15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м ²	0,57	2,50	4	3,20	1,2	11,35
16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м ²	0,7	2,50	4	3,20	1,2	13,94
17	Улучшенная масляная окраска полов	м ²	0,49	2,50	4	3,20	1,2	9,76
18	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м ²	0,9	2,50	4	3,20	1,2	17,92
19	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м ²	0,24	2,50	4	3,20	1,2	4,78
20	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м ²	1,36	2,50	4	3,20	1,2	27,08
21	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м ²	0,38	2,50	4	3,20	1,2	7,57
22	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах)	м.п.	0,25	2,50	3	2,75	1,2	4,28
23	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	м ²	1,1	2,50	3	2,75	1,2	18,83
24	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м ²	0,12	2,50	3	2,75	1,2	2,05
25	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м ²	0,26	2,50	3	2,75	1,2	4,45
26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз	м ²	0,08	2,50	3	2,75	1,2	1,37
27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза	м ²	0,1	2,50	3	2,75	1,2	1,71
28	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм суриком	м ²	0,35	2,50	3	2,75	1,2	5,99
29	Простая масляная окраска мет.решеток, сеток, переплетов, сантехнич. и отопительн. приборов, труб диаметром менее 50мм суриком	м ²	0,68	2,50	3	2,75	1,2	11,64
30	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее	м ²	0,05	2,50	3	2,75	1,2	0,86
31	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м ²	0,07	2,50	4	3,20	1,2	1,39
32	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раз по ранее	м ²	0,11	2,50	3	2,75	1,2	1,88
33	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м ²	0,12	2,50	4	3,20	1,2	2,39
34	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раз по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	м ²	0,15	2,50	4	3,20	1,2	2,99
35	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее	м ²	0,06	2,50	4	3,20	1,2	1,19
36	Покрытие стен масляным лаком за 2 раз по ранее	м ²	0,16	2,50	4	3,20	1,2	3,19
37	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,08	2,50	4	3,20	1,2	1,59

38	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,19	2,50	4	3,20	1,2	3,78
39	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,09	2,50	4	3,20	1,2	1,79
40	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,23	2,50	4	3,20	1,2	4,58
41	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,13	2,50	4	3,20	1,2	2,59
42	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,33	2,50	4	3,20	1,2	6,57
43	Окраска метал. дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м ²	0,18	2,50	3	2,75	1,2	3,08
44	Окраска метал. дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м ²	0,29	2,50	3	2,75	1,2	4,96
45	Окраска метал. оконных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м ²	0,37	2,50	3	2,75	1,2	6,33
46	Окраска метал. оконных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м ²	0,63	2,50	3	2,75	1,2	10,78
47	Окраска метал. дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	м ²	0,16	2,50	3	2,75	1,2	2,74
48	Окраска метал. дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	м ²	0,26	2,50	3	2,75	1,2	4,45
49	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз	м ²	0,31	2,50	3	2,75	1,2	5,31
50	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза	м ²	0,55	2,50	3	2,75	1,2	9,41
51	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой стар. краски до 10%	м ²	0,28	2,50	3	2,75	1,2	4,79
52	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой стар. краски до 35%	м ²	0,46	2,50	3	2,75	1,2	7,87
53	Улучшенная масл. окраска потолков с расчисткой стар. краски до 10%	м ²	0,44	2,50	3	2,75	1,2	7,53
54	Улучшенная масл. окраска потолков с расчисткой стар. краски до 35%	м ²	0,58	2,50	3	2,75	1,2	9,93
55	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0,57	2,50	3	2,75	1,2	9,75
56	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0,75	2,50	3	2,75	1,2	12,84
57	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0,42	2,50	3	2,75	1,2	7,19
58	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0,57	2,50	3	2,75	1,2	9,75
59	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой стар. краски до 10%	м ²	0,22	2,50	3	2,75	1,2	3,77
60	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой стар. краски до 35%	м ²	0,3	2,50	3	2,75	1,2	5,13
61	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб)	м ²	0,36	2,50	3	2,75	1,2	6,16
62	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб)	м ²	0,55	2,50	3	2,75	1,2	9,41
63	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	м ²	0,51	2,50	3	2,75	1,2	8,73
64	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м ²	0,61	2,50	3	2,75	1,2	10,44
65	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	м ²	0,33	2,50	3	2,75	1,2	5,65
66	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	м ²	0,41	2,50	3	2,75	1,2	7,02
67	Масляная окраска сан.-технических и отопительных приборов за 1 раз	м ²	0,36	2,50	3	2,75	1,2	6,16
68	Масляная окраска сан.-технических и отопительных приборов за 2 раза	м ²	0,52	2,50	3	2,75	1,2	8,90
69	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	м ²	0,45	2,50	3	2,75	1,2	7,70
70	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза	м ²	0,62	2,50	3	2,75	1,2	10,61
71	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м2	0,18	2,50	2	2,37	1,2	2,65
72	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,08	2,50	2	2,37	1,2	1,18

73	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой последующий слой	м2	0,08	2,50	2	2,37	1,2	1,18
74	Прост.масл.окраска стен без подготовки с расчисткой старой до10%	м2	0,2	2,50	3	2,75	1,2	3,42
75	Простая масляная окраска стен с подготовкой до 10%	м2	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
76	Простая масляная окраска стен с подготовкой до 35%	м2	0,42	2,50	4	3,20	1,2	8,36
77	Простая масляная окраска стен с подготовкой более 35%	м2	0,62	2,50	4	3,20	1,2	12,35
78	Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке	м2	0,15	2,50	4	3,20	1,2	2,99
79	Окраска известков. составами внутри помещений по кирпичу и бетону	м2	0,08	2,50	4	3,20	1,2	1,59
80	Окраска известковыми составами внутри помещений по дереву	м2	0,08	2,50	4	3,20	1,2	1,59
80	Грунтовка стен, полов							
80.1	1 раз	м2	0,038	2,50	2	2,37	1,2	0,56
80.2	2 раза	м2	0,047	2,50	2	2,37	1,2	0,69
81	Грунтовка потолков							
81.1	1 раз	м2	0,043	2,50	2	2,37	1,2	0,63
81.2	2 раза	м2	0,052	2,50	2	2,37	1,2	0,77
82	Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	0,07	2,50	4	3,20	1,2	1,39
83	Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	0,08	2,50	4	3,20	1,2	1,59
84	Окраска фасадов акриловая по подготовленной поверхности	м2	0,0735	2,50	4,3	3,30	1,2	1,51
85	Простая окраска по дереву заполнения проемов дверных	м2	0,3575	2,50	3,8	3,11	1,2	6,92
86	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	0,1518	2,50	3,5	2,975	1,2	2,81
87	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	0,1694	2,50	3,6	3,02	1,2	3,18
88	Окраска деревянных поверхностей	м2	0,0599	2,50	4,2	3,27	1,2	1,22
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ								
1	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м ²	0,75	2,50	4	3,20	1,2	14,94
2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м ²	0,62	2,50	4	3,20	1,2	12,35
3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м ²	0,71	2,50	4	3,20	1,2	14,14
4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м ²	0,8	2,50	4	3,20	1,2	15,93
5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м ²	0,66	2,50	4	3,20	1,2	13,14
6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-	м ²	0,75	2,50	4	3,20	1,2	14,94
7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором	м ²	2,05	2,50	4	3,20	1,2	40,82
8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м ²	2,23	2,50	4	3,20	1,2	44,41
9	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором	м ²	1,17	2,50	4	3,20	1,2	23,30
10	Вытягивание падуг цементно-известковым раствором	м ²	1,2	2,50	4	3,20	1,2	23,90
11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором	м ²	1,07	2,50	4	3,20	1,2	21,31
12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором	м ²	1,26	2,50	4	3,20	1,2	25,09
13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором	м ²	1,72	2,50	4	3,20	1,2	34,25
14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором	м ²	2,08	2,50	4	3,20	1,2	41,42
15	Затирка бетонных поверхностей стен	м ²	0,32	2,50	3	2,75	1,2	5,48
16	Затирка бетонных поверхностей потолков	м ²	0,42	2,50	3	2,75	1,2	7,19
17	Беспесчаная накрывка стен	м ²	0,16	2,50	3	2,75	1,2	2,74
18	Беспесчаная накрывка потолков	м ²	0,2	2,50	3	2,75	1,2	3,42
19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м ²	0,59	2,50	4	3,20	1,2	11,75
20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м ²	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м ²	0,55	2,50	4	3,20	1,2	10,95

22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м ²	1	2,50	4	3,20	1,2	19,91
23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м ²	0,74	2,50	4	3,20	1,2	14,74
24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льно-костровыми плитами с устройством каркаса	м ²	1,1	2,50	4	3,20	1,2	21,91
25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льно-костровыми плитами без устройства каркаса	м ²	0,53	2,50	4	3,20	1,2	10,55
26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льно-костровыми плитами с устройством каркаса	м ²	0,85	2,50	4	3,20	1,2	16,93
27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льно-костровыми плитами без устройства каркаса	м ²	0,52	2,50	4	3,20	1,2	10,36
28	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льно-костровыми плитами с устройством каркаса	м ²	0,88	2,50	4	3,20	1,2	17,52
29	Обшивка поверхности стен штучной дранью	м ²	0,33	2,50	2	2,37	1,2	4,87
30	Обшивка поверхности потолков штучной дранью	м ²	0,5	2,50	2	2,37	1,2	7,37
31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м ²	0,89	2,50	2	2,37	1,2	13,13
32	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м ²	2,2	2,50	4	3,20	1,2	43,81
33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1,42	2,50	4	3,20	1,2	28,28
34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1,95	2,50	4	3,20	1,2	38,83
35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1,55	2,50	4	3,20	1,2	30,87
36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1,27	2,50	4	3,20	1,2	25,29
37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1,53	2,50	4	3,20	1,2	30,47
38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1,27	2,50	4	3,20	1,2	25,29
39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором	м ²	1,46	2,50	4	3,20	1,2	29,07
40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1,76	2,50	4	3,20	1,2	35,05
41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1,5	2,50	4	3,20	1,2	29,87
42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором	м ²	1,1	2,50	4	3,20	1,2	21,91
43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1,24	2,50	4	3,20	1,2	24,69
44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1,87	2,50	4	3,20	1,2	37,24
45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м ²	0,27	2,50	4	3,20	1,2	5,38
46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами	м.шва	0,37	2,50	4	3,20	1,2	7,37
47	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	м ² обшив	0,1	2,50	3	2,75	1,2	1,71
48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	0,07	2,50	4	3,20	1,2	1,39
49	Ремонт штукатурки откосов по камню	м ²	2,7	2,50	4	3,20	1,2	53,77
50	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м ²	2	2,50	4	3,20	1,2	39,83
51	Ремонт штукатурки карнизов, падауг и тяг известково-гипсовым раствором	м ²	3,37	2,50	4	3,20	1,2	67,11
52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м ²	0,35	2,50	2	2,37	1,2	5,16
53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м ²	0,34	2,50	2	2,37	1,2	5,01
54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП,	м ²	0,09	2,50	3	2,75	1,2	1,54
55	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей	м ²	0,71	2,50	2	2,37	1,2	10,47
56	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м ²	0,81	2,50	2	2,37	1,2	11,95
57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20см	полосы	0,1	2,50	2	2,37	1,2	1,47
58	Устройство каркаса из проволочной сетки	м ²	0,18	2,50	3	2,75	1,2	3,08
59	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м ²	1,4	2,50	4	3,20	1,2	27,88
60	Устройство внутреннего утепления стен	м ²	0,64	2,50	4	3,20	1,2	12,75
61	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	0,4	2,50	4	3,20	1,2	7,97

62	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	0,28	2,50	4	3,20	1,2	5,58
63	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях	м2	0,74	2,50	4	3,20	1,2	14,74
64	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях	м2	0,94	2,50	4	3,20	1,2	18,72
65	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях	м2	0,58	2,50	4	3,20	1,2	11,55
66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях	м2	0,88	2,50	4	3,20	1,2	17,52
67	Нанесение выравнивающей штукатурки на фасады вручную	м2	0,651	2,50	3,5	2,98	1,2	12,05
68	Армирование стен стеклосеткой	м2	0,0259	2,50	3,4	2,93	1,2	0,47
69	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм	м2	0,4232	2,50	3,4	2,93	1,2	7,74
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5м2	м ²	0,41	2,50	4	3,20	1,2	8,16
2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2	м ²	0,34	2,50	4	3,20	1,2	6,77
3	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла до 0,5м2	м ²	0,43	2,50	4	3,20	1,2	8,56
4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2	м ²	0,38	2,50	4	3,20	1,2	7,57
5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25м2	м ²	0,89	2,50	4	3,20	1,2	17,72
6	Остекление деревян. окон. переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м ²	0,42	2,50	4	3,20	1,2	8,36
7	Остекление деревян. окон. переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1 м2	м ²	0,38	2,50	4	3,20	1,2	7,57
8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5м2	м ²	0,79	2,50	4	3,20	1,2	15,73
9	Остекление деревян. оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2	м ²	0,39	2,50	4	3,20	1,2	7,77
10	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых	м ²	0,95	2,50	4	3,20	1,2	18,92
11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м ²	0,37	2,50	2	2,37	1,2	5,46
12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2	м ²	0,63	2,50	2	2,37	1,2	9,29
13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м ²	0,88	2,50	2	2,37	1,2	12,98
14	Выемка целых стекол из деревян. переплетов при площади стекла до 0,25м2	м ²	1,2	2,50	2	2,37	1,2	17,70
15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади	м ²	0,29	2,50	2	2,37	1,2	4,28
16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади	м ²	0,42	2,50	2	2,37	1,2	6,19
17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2	м ²	0,55	2,50	2	2,37	1,2	8,11
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ								
1	Оклейка стен простыми обоями	м ²	0,23	2,50	3	2,75	1,2	3,94
2	Оклейка стен тесными или плотными обоями	м ²	0,28	2,50	4	3,20	1,2	5,58
3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м ²	0,5	2,50	4	3,20	1,2	9,96
4	Наклека бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0,03	2,50	3	2,75	1,2	0,51
5	Наклека бордюра или фриза на плотные и тесные обои	м.п.	0,04	2,50	4	3,20	1,2	0,80
6	Наклека бордюра или фриза на обои влагостойкие и специальн. вида отделки	м.п.	0,05	2,50	4	3,20	1,2	1,00
7	Оклейка потолков обоями	м ²	0,26	2,50	4	3,20	1,2	5,18
8	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности	м ²	0,58	2,50	4	3,20	1,2	11,55

9	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м ²	0,74	2,50	4	3,20	1,2	14,74
10	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м ²	0,34	2,50	4	3,20	1,2	6,77
11	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м ²	0,52	2,50	4	3,20	1,2	10,36
12	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности	м ²	0,22	2,50	4	3,20	1,2	4,38
13	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой	м ²	1,05	2,50	4	3,20	1,2	20,91
14	Обшивка стен картоном	м ²	0,11	2,50	3	2,75	1,2	1,88
15	Подшивка потолков картоном	м ²	0,15	2,50	3	2,75	1,2	2,57
16	Снятие обоев	м ²	0,09	2,50	2	2,37	1,2	1,33
17	Снятие линкруста	м ²	0,09	2,50	2	2,37	1,2	1,33
18	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски	м ²	0,02	2,50	2	2,37	1,2	0,29
19	Смена на стенах высококачественных обоев	м ²	0,57	2,50	3	2,75	1,2	9,75
20	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности с подбором рисунка	м ²	0,3825	2,50	3,2	2,84	1,2	6,76
21	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными с подбором рисунка	м ²	0,4542	3,00	3,2	2,84	1,2	9,63
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ								
1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м ²	0,05	2,50	2	2,37	1,2	0,74
2	Сборка и навеска карнизов	м	0,11	2,50	3	2,75	1,2	1,88
3	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м ³	15,8	2,50	3	2,75	1,2	270,40
4	Смена почтового ящика	шт	1,02	2,50	3	2,75	1,2	17,46
5	Смена дверки почтового ящика	шт	0,86	2,50	3	2,75	1,2	14,72
6	Смена петель почтового ящика	шт	0,79	2,50	3	2,75	1,2	13,52
7	Смена замка почтового ящика	шт	0,73	2,50	3	2,75	1,2	12,49
8	Утепление балконов, лоджий	м ²	1,78	2,50	4	3,20	1,2	35,45
9	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15см	м ²	2,15	2,50	3	2,75	1,2	36,79
10	Кладка из ПГС без облицовки стен при высоте этажа до 4м	м ³	4,66	2,50	4	3,20	1,2	92,80
1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м. из кирпича керамического обыкновенного	м ³	5,69	2,50	4	3,20	1,2	113,31
1-1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м. из кирпича керамического одинарного	м ³	5,77	2,50	4	3,20	1,2	114,91
11	Разборка грунта под фундамент	м ³	6,09	2,50	3	2,75	1,2	104,16
12	Устройство бетонного фундамента	м ³	3,34	2,50	4	3,20	1,2	66,47
13	Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов	м ²	0,17	2,50	4	3,20	1,2	3,39
14	Устройство каркаса из брусьев	м ³	43,25	2,50	3	2,75	1,2	740,17
15	Покрытие кровли профнастилом	м ²	0,40	2,50	4	3,20	1,2	8,01
16	Покрытие карнизных свесов лист.сталью с заготовкой картин	м	0,19	2,50	3	2,75	1,2	3,25
17	Покрытие настенных желобов шириной 0,7 м лист.сталью с заготовкой картин	м	0,20	2,50	3	2,75	1,2	3,42
18	Покрытие разжелобков шириной 0,7 м лист.сталью с заготовкой картин	м	0,26	2,50	4	3,20	1,2	5,18
19	Покрытие разжелобков шириной 1,4 м лист.сталью с заготовкой картин	м	0,38	2,50	4	3,20	1,2	7,57
20	Покрытие зонтов над крыльцами и подъездами лист.сталью с заготовкой картин	м ²	0,57	2,50	3	2,75	1,2	9,75
21	Покрытие брандмауэров и парапетов при ширине покрытия до 1м с заготовкой картин	м	0,32	2,50	3	2,75	1,2	5,48
22	Покрытие брандмауэров и парапетов при ширине покрытия до 1,75м с заготовкой картин	м	0,60	2,50	3	2,75	1,2	10,27
23	Покрытие поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,4 м с заготовкой картин	м	0,22	2,50	3	2,75	1,2	3,77
24	Покрытие поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,7 м с заготовкой картин	м	0,28	2,50	3	2,75	1,2	4,79

25	Обделка примыканий к дымовым трубам с заготовкой картин	м	0,203	2,50	3,5	3,975	1,2	5,02
26	Обделка примыканий к вытяжным трубам с заготовкой картин	шт	0,60	2,50	3	2,75	1,2	10,27
27	Устройство фартуков к слуховым окнам с заготовкой картин	шт	0,29	2,50	5	3,53	1,2	6,37
28	Разборка кровли из волнистых и асб/цем листов	м2	0,1854	2,50	3	2,75	1,2	3,17
29	Смена отдельных мест кровли из волнистых асб/цем листов	м2	0,280	2,50	2,5	2,56	1,2	4,46
30	Покрытие крыши шифером	м2	0,380	2,50	3	2,75	1,2	6,50
31	Устройство висячих крыш	м2 ската	0,364	2,50	2,6	2,40	1,2	5,44
32	Оббивка поверхностей листовой сталью	м2	0,230	2,50	2,5	2,50	1,2	3,58
33	Огнезащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности	100м2	6,64	2,50	3,5	3,50	1,2	144,63
34	Обшивка стен досками	100м2	56,47	2,50	3,3	2,89	1,2	1 013,86
35	Устройство наружного защитного покрытия "Сайдинг" без утепления стен	100м2	213,59	2,50	3,3	2,89	1,2	3 834,79
36	Облицовка виниловым покрытием "Сайдинг" глухих фронтонов	100м2	120,25	2,50	4	3,20	1,2	2 394,70
37	Облицовка виниловым покрытием "Сайдинг" карнизных свесов	100м2	140,25	2,50	4	3,20	1,2	2 792,98
38	Обрамление проема покрытием "Сайдинг"	100м2	128,29	2,50	4	3,20	1,2	2 554,81
39	Монтаж металлоконструкций	тн	93,42	2,50	4	3,20	1,2	1 860,39
40	Утепление покрытий керамзитом	м ³	3,56	2,50	3	2,75	1,2	60,93
41	Укладка щитов над подземными каналами	м ²	0,285	2,50	3	2,75	1,2	4,88
42	Пробивка борозд в бетонных стенах (глубиной 300мм)	1м	0,7	2,50	3,0	6,05	1,2	26,36
43	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500мм, глубиной резки 150мм	100м	9,08	2,50	4	3,30	1,2	186,47
44	Пробивка проемов в железобетонных перегородках	м ²	2,23	2,50	3,9	3,16	1,2	43,85
45	Обрамление проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	шт	3,00	2,50	4,2	3,27	1,2	61,05
46	Усиление железобетонных перекрытий с установкой дополнительных металлических балок	1т	139,92	2,50	3,5	2,98	1,2	2 594,84
47	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1т	99,15	2,50	4,1	3,23	1,2	1 993,01
48	Сварка стыковых соединений	10м шва	7,5	2,50	4	3,20	1,2	149,36
49	Переноска несподручных грузов на первые 10м	тн	1,67	2,50	3	2,75	1,2	28,58
49-1	на каждые следующие 10м переноса добавлять к норме 49	тн	0,63	2,50	3	2,75	1,2	10,78
50	Погрузка вручную несподручных грузов и грузов, требующих особой осторожности	тн	0,75	2,50	3	2,75	1,2	12,84
51	Выгрузка вручную несподручных грузов и грузов, требующих особой осторожности	тн	0,57	2,50	3	2,75	1,2	9,75
51-1	Погрузка и выгрузка вручную сподручных грузов	тн	0,48	2,50	3	2,75	1,2	8,21
52	Разборка монолитных перегородок железобетонных	м3	20,45	2,50	3,7	3,07	1,2	390,70
53	Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	100м2	95,93	2,50	4,0	3,20	1,2	1 910,38
54	Устройство экранов балконов из проф.листа	100м2	33,00	2,50	3,8	3,11	1,2	638,69
55	Демонтаж экранов из плоского асбоцементного листа	100м2	7,39	2,50	3,7	3,07	1,2	141,19
56	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100м2	8,86	2,50	3,9	3,155	1,2	173,96
57	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	24,00	2,50	3,0	2,75	1,2	410,73
58	Установка стропил	м3	12,86	2,50	4,2	3,266	1,2	261,38
59	Установка стропил	100м2	99,08	2,50	3,6	3,02	1,2	1 862,12
60	Устройство обрешетки для наклонной стропильной системы	100м2	17,37	2,50	3,6	3,02	1,2	326,45
61	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм	100 отв	34,00	2,50	4,6	3,398	1,2	718,98
62	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается,	100 отв	2,00	2,50	3,6	3,02	1,2	37,59
63	Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных в волновым и трапециевидным очертанием гофра	100м	31,00	2,50	4,0	3,20	1,2	617,34

64	Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных в волновым и трапециевидным очертанием гофра	100м	51,80	2,50	4,0	3,20	1,2	1 031,56
65	Навеска водосточных труб с подмостей	100м	67,97	2,50	4,3	3,30	1,2	1 395,45
66	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100м	80,92	2,50	3,6	3,02	1,2	1 520,82
67	Установка цокольной планки	100м	28,41	2,50	3,5	2,98	1,2	525,98
68	Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов	100м ²	59,62	2,50	4,0	3,20	1,2	1 187,29
69	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с лесов	100шт	9,16	2,50	3,0	2,75	1,2	156,76
70	Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов	100м	31,78	2,50	4,0	3,20	1,2	632,88
71	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	100м ²	59,24	2,50	4,0	3,20	1,2	1 179,72
72	Герметизация швов вертикальных с лесов	100м	8,72	2,50	3,0	2,75	1,2	149,23
73	Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на прямолинейных поверхностях с лесов	100м	19,48	2,50	4,0	3,20	1,2	387,93
74	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов	100м ²	88,71	2,50	4,0	3,20	1,2	1 766,60
75	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов	100м ²	18,46	2,50	4,0	3,20	1,2	367,62
76	Установка оконных сливов в домах КПП с оконными блоками из ПВХ	100м	36,26	2,50	3,5	2,98	1,2	671,32
77	Монтаж стальных колон	тн	5,80	2,50	4,5	3,37	1,2	121,46
78	Демонтаж снегозадержателя для кровли из листов профилированных	10м	2,2	2,50	4	3,20	1,2	43,82
79	Установка снегозадержателя для кровли из листов профилированных	10м	2,8	2,50	4	3,20	1,2	55,76
80	Монтаж рам	1тн	26,92	2,50	4,1	3,23	1,2	541,62
81	Монтаж профилированного настила отдельными листами	100м ²	50,45	2,50	3,8	2,80	1,2	879,08
82	Облицовка стальным профилированным листом	100м ²	33,59	2,50	3,8	2,80	1,2	585,31
83	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	100м	42,5	2,50	4	3,20	1,2	846,35
84	Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	100м	37,2	2,50	4	3,20	1,2	740,80
85	Герметизация стыков силиконом	100м	2,19	2,50	4	3,20	1,2	43,63
86	Крепление закладных деталей и конструкций при помощи пистолета на один дюбель	100 выстрелов	5,25	2,50	5,9	3,85	1,2	125,78
87	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз	100м ²	6,31	2,50	5	3,53	1,2	138,61
86	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	4,39	2,50	4	3,20	1,2	87,42
87	Установка металлических каркасов	тн	11,9	2,50	7	4,00	1,2	296,22
87-1	Демонтаж металлических каркасов	тн	3,57	2,50	4	3,20	1,2	71,09
88	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	тн	107	2,50	4,1	3,23	1,2	2 152,81
89	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	м ²	0,77	2,50	3,5	2,98	1,2	14,27
90	Устройство деревянной опалубки фундаментов	м ²	0,52	2,50	3	2,75	1,2	8,90
91	Демонтаж козырьков из листов поликарбонатных	м ²	0,0502	2,50	4	3,20	1,2	1,00
92	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, грунт 1 группы	м ³	1,3723	3,00	3	2,75	1,2	28,20
93	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	м ³	1,0291	3,00	3	2,75	1,2	21,13
94	Устройство кровли из гибкой битумной черепицы	100 м2	61,88	3,00	4	3,20	1,2	1 478,76
95	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1м	0,136	2,50	3	2,75	1,2	2,33
96	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1м	1,1275	2,50	3,5	2,975	1,2	20,86
97	Резка металлопроката (уголок 50х5мм)	1 рез	0,1512	2,50	3,8	3,110	1,2	2,94
98	Резка стального профилированного настила	1м	0,41	2,50	5,2	3,600	1,2	9,20

99	Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м2	62,34	2,50	4	3,200	1,2	1 241,47
100	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов	100 шт	6,01	2,50	3	2,750	1,2	102,85
101	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м2	64,71	2,50	4	3,200	1,2	1 288,66
102	Установка воронок водосточных	шт	2,96	2,50	4,4	3,332	1,2	61,39
103	Демонтаж воронок водосточных с сохранением материалов	шт	2,368	2,50	4,4	3,332	1,2	49,09
104	Демонтаж воронок водосточных без сохранения материалов	шт	0,888	2,50	4,4	3,332	1,2	18,41
105	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных	м2	0,1823	2,50	3	2,75	1,2	3,13
106	Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную	м2	0,0463	2,50	3	2,75	1,2	0,79
107	Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2	м2	1,3338	2,50	3,8	3,11	1,2	25,84
108	Очистка щетками	м2	0,39	2,50	3,5	2,98	1,2	7,22
109	Установка галтелей (карнизов) из пенопласта с прирезкой углов на клею	м	0,1169	2,50	3,5	2,98	1,2	2,16
110	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенопласта	м	0,0351	2,50	3,5	2,98	1,2	0,62
111	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 50 см2	м	0,6662	2,50	3	2,75	1,2	11,39
112	Добавлять при армировании сеткой	м ²	0,2070	3,00	3	2,75	1,2	4,27
113	Устройство дополнительного слоя армирования сеткой	м ²	0,2808	3,00	3,5	2,975	1,2	6,24
114	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	м ²	0,4751	3,00	3,6	3,020	1,2	10,69
115	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6м	м ²	0,7674	3,00	3,6	3,020	1,2	17,29
120	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05т	шт	5,65	2,50	4,3	3,299	1,2	115,98
121	Вентиляторы потолочные	шт	0,99	2,50	4,5	3,365	1,2	20,72
122	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей	м2	0,5832	2,50	3,8	3,11	1,2	11,29
123	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей	м2	0,4796	2,50	3,8	3,11	1,2	9,30
124	Устройство каркаса изоляции из проволоки	100м2	44,59	2,50	3,5	2,975	1,2	825,55
125	Устройство каркаса изоляции из сетки	100м2	29,10	2,50	3,5	2,975	1,2	538,76

БЛАГОУСТРОЙСТВО


1	Устройство основания из щебня или гравия слоев до 150 мм под покрытия	м ²	0,14	2,50	2	2,37	1,2	2,06
2	Устройство основания из песка под покрытия	м ²	0,096	2,50	2	2,37	1,2	1,42
3	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30мм по готовому основанию	м ²	0,15	2,50	3	2,75	1,2	2,57
4	Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании	м	0,84	2,50	3	2,75	1,2	14,38
5	Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании	м	0,51	2,50	3	2,75	1,2	8,73
6	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2	м ²	0,97	2,50	3	2,75	1,2	16,60
7	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2	м ²	0,66	2,50	3	2,75	1,2	11,30
8	Выравнивание бортовых камней	м	0,45	2,50	3	2,75	1,2	7,70
9	Разборка бортовых камней	м	0,25	2,50	2	2,37	1,2	3,69
10	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м ²	0,5599	2,50	3	2,75	1,2	9,58
11	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м ²	0,5081	3,00	3	2,75	1,2	10,43
12	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементно-песчаной смесью	м ²	0,894	3,00	3,3	2,885	1,2	19,26
13	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	м ²	0,2136	3,00	2	2,37	1,2	3,78

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Большой ремонт печей облицованных	м ³	9,94	2,50	5	3,53	1,2	218,36
2	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	3,77	2,50	4	3,20	1,2	75,08

3	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	2,83	2,50	4	3,20	1,2	56,36
4	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	4,81	2,50	4	3,20	1,2	95,79
5	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	3,6	2,50	4	3,20	1,2	71,69
6	Смена топочных дверок в необлицованных печах	прибор	1,91	2,50	3	2,75	1,2	32,69
7	Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	2,15	2,50	4	3,20	1,2	42,82
8	Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	2,26	2,50	5	3,53	1,2	49,65

Начальник ПЭО



И.Н. Павлова

 А.А. Горбачев

Вводится в действие с 01 марта 2026 года

Тарифы на товары (продукцию), работы, услуги оказываемые населению ОАО "Гомельремстрой"								
№ п/п	Наименование работ (услуг)	Норма времени		специфика	разряд работы	тарифный коэффициент	по технолог. видам работ	ТАРИФ, руб.
		ед. изм.	Норма времени, час					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	тарифная ставка I разряда		105,00					
	среднее количество рабочих час		168,70					
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15мм и более	м	1,8	2,50	4	3,20	1,2	35,83
2	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15мм и более	м	1,25	2,50	4	3,20	1,2	24,88
3	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15мм и более	м	0,6	2,50	3	2,75	1,2	10,26
4	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые	м	1,14	2,50	4	3,20	1,2	22,69
5	Смена пластмассовых канализационных труб	м	0,62	2,50	4	3,20	1,2	12,34
6	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	0,82	2,50	4	3,20	1,2	16,32
7	Отключение воды по стояку (5 этаж), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0,5	2,50	3	2,75	1,2	8,55
8	Отключение воды по стояку (9 этаж), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0,6	2,50	3	2,75	1,2	10,26
9	Отключение воды по стояку (12 этаж и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0,7	2,50	3	2,75	1,2	11,98
10	Слитие стояка холодной воды	стояк	0,5	2,50	3	2,75	1,2	8,55
11	Слитие стояка горячей воды	стояк	0,6	2,50	3	2,75	1,2	10,26
12	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	расруб	0,38	2,50	3	2,75	1,2	6,50
13	Смена отдельных участков чугу. канализац. труб диаметром 50мм	м	1,37	2,50	4	3,20	1,2	27,27
14	Смена отдельных участков чугу. канализац. труб диаметром 100мм	м	1,89	2,50	4	3,20	1,2	37,63
15	Смена отдельных участков чугу. канализац. труб диаметром 150мм	м	2,6	2,50	4	3,20	1,2	51,76
16	Смена фаянсового унитаза	прибор	2,09	2,50	4	3,20	1,2	41,61
17	Смена фаянсового умывальника	прибор	2	2,50	4	3,20	1,2	39,82
18	Смена раковины	прибор	1,26	2,50	4	3,20	1,2	25,08
19	Смена мойки на одно отделение	прибор	2,1	2,50	4	3,20	1,2	41,81
20	Смена мойки на два отделения	прибор	2,5	2,50	4	3,20	1,2	49,77
21	Смена ванны любой модели	прибор	5,03	2,50	4	3,20	1,2	100,14
22	Смена сиденья к унитазу	шт	0,69	2,50	3	2,75	1,2	11,80
23	Смена манжеты к унитазу	шт	0,8	2,50	3	2,75	1,2	13,69
24	Смена смывной трубы с манжетой	шт	0,98	2,50	4	3,20	1,2	19,51
25	Смена держки к смывному бачку	шт	0,43	2,50	3	2,75	1,2	7,36
26	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	прибор	1,09	2,50	4	3,20	1,2	21,70
27	Смена трапа	шт	0,9	2,50	4	3,20	1,2	17,92
28	Смена сифона к санитарному прибору	шт	0,72	2,50	4	3,20	1,2	14,33
29	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	1,1	2,50	4	3,20	1,2	21,90
30	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт	1,8	2,50	4	3,20	1,2	35,83
31	Смена смесителя для ванны	шт	1,3	2,50	4	3,20	1,2	25,88
32	Смена водоразборных кранов	шт	0,33	2,50	4	3,20	1,2	6,57
33	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	0,73	2,50	4	3,20	1,2	14,53

34	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	0,85	2,50	4	3,20	1,2	16,92
35	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор	0,2	2,50	4	3,20	1,2	3,98
36	Снятие фаянсового унитаза	прибор	0,6	2,50	4	3,20	1,2	11,94
37	Снятие смывного бачка	прибор	0,35	2,50	4	3,20	1,2	6,97
38	Снятие смывной трубы	прибор	0,53	2,50	4	3,20	1,2	10,55
39	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	0,72	2,50	4	3,20	1,2	14,33
40	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	0,27	2,50	2	2,37	1,2	3,98
41	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	0,88	2,50	4	3,20	1,2	17,52
42	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт	0,42	2,50	3	2,75	1,2	7,19
43	Смена головки вентиля	шт	0,35	2,50	4	3,20	1,2	6,97
44	Установка приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	3,3	2,50	4	3,20	1,2	65,70
45	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	0,54	2,50	4	3,20	1,2	10,75
46	Смена сифона в ванной	шт	0,81	2,50	4	3,20	1,2	16,13
47	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт	0,33	2,50	4	3,20	1,2	6,57
48	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт	0,36	2,50	4	3,20	1,2	7,17
49	Замена душевой кабины и поддона	прибор	9,1	2,50	4	3,20	1,2	181,16
50	Установка душевой кабины и поддона	прибор	8	2,50	4	3,20	1,2	159,26
51	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"	прибор	3,6	2,50	4	3,20	1,2	71,67
52	Смена смесителя с душевой сеткой	прибор	1,5	2,50	4	3,20	1,2	29,86
53	Смена обвязки для ванны	прибор	1,45	2,50	4	3,20	1,2	28,87
54	Установка тумбы под мойку	шт	1,6	2,50	4	2,56	1,2	25,48
55	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	0,52	2,50	4	3,20	1,2	10,35
56	Смена головки смесителя	шт	0,33	2,50	4	3,20	1,2	6,57
57	Укрепление унитаза	прибор	0,63	2,50	3	2,75	1,2	10,78
58	Смена трубы излива на смесителе	шт	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
59	Ремонт смесителя	шт	0,6	2,50	4	3,20	1,2	11,94
60	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	0,15	2,50	4	3,20	1,2	2,99
61	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	0,47	2,50	4	3,20	1,2	9,36
62	Установка заглушек	шт	0,42	2,50	3	2,75	1,2	7,19
63	Установка кронштейна под санитарный прибор	шт	1,1	2,50	3	2,75	1,2	18,82
64	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	1,25	2,50	4	3,20	1,2	24,88
65	Смена сальникового кольца смесителя	шт	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
66	Смена унитаза типа "Компакт"	прибор	2,7	2,50	4	3,20	1,2	53,75
67	Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм	стык	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
68	Установка шарового крана диаметром до 20мм	кран	0,5	2,50	4	3,20	1,2	9,95
69	Установка шарового крана диаметром свыше 20мм до 50мм	кран	0,6	2,50	4	3,20	1,2	11,94
70	Установка шарового крана диаметром свыше 50мм до 100мм	кран	0,7	2,50	4	3,20	1,2	13,94
71	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20мм	кран	0,6	2,50	4	3,20	1,2	11,94
72	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20мм до 50мм	кран	0,7	2,50	4	3,20	1,2	13,94
73	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50мм до 100мм	кран	0,8	2,50	4	3,20	1,2	15,93
74	Установка биде	прибор	3,18	2,50	4	3,20	1,2	63,31
75	Смена биде	прибор	3,98	2,50	4	3,20	1,2	79,23
76	Смена выпуска ванны	выпуск	0,86	2,50	4	3,20	1,2	17,12
77	Смена полотенцесушителя	прибор	1,38	2,50	4	3,20	1,2	27,47
78	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	1	2,50	4	3,20	1,2	19,91
79	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	2,78	2,50	4	3,20	1,2	55,34
80	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	0,6	2,50	2	2,37	1,2	8,85
81	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	0,3	2,50	4	3,20	1,2	5,97
82	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	2,7	2,50	5	3,53	1,2	59,29
83	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	1,3	2,50	5	3,53	1,2	28,55
84	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	1,8	2,50	5	3,53	1,2	39,53
85	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	5,03	2,50	5	3,53	1,2	110,46
86	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	1,38	2,50	5	3,53	1,2	30,31
87	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	1,09	2,50	5	3,53	1,2	23,94
88	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	3	2,50	5	3,53	1,2	65,88
89	Смена эллипсной резины	шт	0,8	2,50	4	3,20	1,2	15,93

90	Набивка сальника в вентиле	шт	0,32	2,50	4	3,20	1,2	6,37
91	Снятие ванны	прибор	2,26	2,50	4	3,20	1,2	44,99
92	Установка ванны	прибор	2,77	2,50	4	3,20	1,2	55,14
93	Установка фаянсового унитаза	прибор	1,49	2,50	4	3,20	1,2	29,66
94	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	1,03	2,50	4	3,20	1,2	20,51
95	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или ра	штук	0,77	2,50	4	3,20	1,2	15,33
96	Установка смесителя настольного для умывальников, моек и ра	штук	1,41	2,50	4	3,20	1,2	28,07
97	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек и раковин	шт.	0,33	2,50	4	3,20	1,2	6,57
98	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или ра	шт.	0,39	2,50	4	3,20	1,2	7,76
99	Снятие смесителя для ванны	шт.	0,63	2,50	4	3,20	1,2	12,54
100	Снятие полотенцесушителя	прибор	0,42	2,50	4	3,20	1,2	8,36
101	Установка полотенцесушителя	прибор	0,96	2,50	4	3,20	1,2	19,11
102	Снятие сифона	прибор	0,22	2,50	4	3,20	1,2	4,38
103	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	1,64	2,50	4	3,20	1,2	32,65
104	Установка мойки на одно отделение	прибор	1,38	2,50	4	3,20	1,2	27,47
105	Установка мойки на два отделения	прибор	1,72	2,50	4	3,20	1,2	34,24
106	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	0,52	2,50	4	3,20	1,2	10,35
107	Снятие вентильной головки	шт.	0,1	2,50	3	2,75	1,2	1,71
108	Прочистка душевой сетки	шт.	0,08	2,50	3	2,75	1,2	1,37
109	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт.	0,04	2,50	3	2,75	1,2	0,68
110	Демонтаж т/пров. водоснабжения из водогазопроводных труб д	м	0,32	2,50	4	3,20	1,2	6,37
111	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диам.труб.до 15мм	м	1,27	2,50	4	3,20	1,2	25,28
112	диам.труб.до 32мм	м	1,32	2,50	4	3,20	1,2	26,28
113	до 63 мм	м	1,44	2,50	4	3,20	1,2	28,67
114	до 100 мм	м	1,59	2,50	4	3,20	1,2	31,65
115	Прокладка труб из пропилена диам.труб. 15 мм	м	1,19	2,50	4	3,20	1,2	23,69
116	диам.труб 20 мм	м	1,15	2,50	4	3,20	1,2	22,89
117	диам.труб 25 мм	м	0,91	2,50	4	3,20	1,2	18,12
118	диам.труб 32 мм	м	0,73	2,50	4	3,20	1,2	14,53
119	диам.труб 50 мм	м	0,88	2,50	4	3,20	1,2	17,52
120	Прокладка наружного т/провода из полиэтиленовых труб диам.	м	1,8	2,50	4	3,20	1,2	35,83
121	диам. 25 мм	м	1,43	2,50	4	3,20	1,2	28,47
122	диам. 32 мм	м	1,16	2,50	4	3,20	1,2	23,09
123	диам. 40 мм	м	1,13	2,50	4	3,20	1,2	22,50
124	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15мм	м	0,2	2,50	4	3,20	1,2	3,98
125	до 20 мм	м	0,29	2,50	4	3,20	1,2	5,77
126	до 32 мм	м	0,48	2,50	4	3,20	1,2	9,56
127	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	счетч.	0,24	2,50	4	3,20	1,2	4,78
128	Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, требующего: малого ремонта	счетч.	0,54	2,50	4	3,20	1,2	10,75
129	текущего ремонта	счетч.	0,92	2,50	4	3,20	1,2	18,32
130	капитального ремонта	счетч.	1,39	2,50	4	3,20	1,2	27,67
131	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетч.	0,32	2,50	4	3,20	1,2	6,37
132	с заменой штуцера и фильтра	счетч.	0,48	2,50	4	3,20	1,2	9,56
133	с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры	счетч.	0,52	2,50	4	3,20	1,2	10,35
134	с заменой запорно-регулирующей арматуры	счетч.	0,4	2,50	4	3,20	1,2	7,96
135	Опломбировка индивидуального счетчика воды	счетч.	0,05	2,50	3	2,75	1,2	0,86
136	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.трубопровода до 25 мм	компл.	0,62	2,50	4	3,20	1,2	12,34
137	до 32 мм	компл.	0,67	2,50	4	3,20	1,2	13,34
138	до 50 мм	компл.	0,75	2,50	4	3,20	1,2	14,93
139	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.труб до 25 мм	компл.	0,25	2,50	3	2,75	1,2	4,28
140	до 32 мм	компл.	0,27	2,50	3	2,75	1,2	4,62
141	до 50 мм	компл.	0,29	2,50	3	2,75	1,2	4,96
142	Замена водоразборной колонки	штук.	8,42	2,50	4	3,20	1,2	167,62
143	Осмотр водоразборной колонки	штук.	0,17	2,50	3	2,75	1,2	2,91
144	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диам. 15мм	врезка	0,1	2,50	4	3,20	1,2	1,99
145	диам. 25 мм	врезка	0,12	2,50	4	3,20	1,2	2,39
146	диам. 32 мм	врезка	0,14	2,50	4	3,20	1,2	2,79
147	диам. 40 мм	врезка	0,16	2,50	4	3,20	1,2	3,19
148	диам. 50 мм	врезка	0,23	2,50	4	3,20	1,2	4,58
149	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	3,05	2,50	4	3,20	1,2	60,72

150	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	2,88	2,50	4	3,20	1,2	57,33
151	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	2,92	2,50	4	3,20	1,2	58,13
152	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетон. стенах механическим способом	м	0,39	2,50	4	3,20	1,2	7,76
153	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	0,19	2,50	3	2,75	1,2	3,25
154	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	1,18	2,50	4	3,20	1,2	23,49
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ								
1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50мм	м	0,56	2,50	4	3,20	1,2	11,15
2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1,15	2,50	4	3,20	1,2	22,89
3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1,9	2,50	4	3,20	1,2	37,82
4	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	0,17	2,50	3	2,75	1,2	2,91
5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25мм	сгон	0,37	2,50	4	3,20	1,2	7,37
6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм	сгон	0,6	2,50	4	3,20	1,2	11,94
7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25мм	м.п.	0,97	2,50	4	3,20	1,2	19,31
8	Смена отд. участков трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм	м.п.	0,99	2,50	4	3,20	1,2	19,71
9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50мм	м.п.	1,2	2,50	4	3,20	1,2	23,89
10	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50мм	шт	1,07	2,50	3	2,75	1,2	18,31
11	Смена кронштейнов	шт	0,26	2,50	4	3,20	1,2	5,18
12	Смена радиаторных пробок	шт	0,31	2,50	3	2,75	1,2	5,30
13	Смена манометра или термометра	прибор	0,2	2,50	4	3,20	1,2	3,98
14	Ремонт ручных насосов	насос	5,4	2,50	4	3,20	1,2	107,50
15	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа	кран	0,36	2,50	4	3,20	1,2	7,17
16	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа	кран	0,26	2,50	4	3,20	1,2	5,18
17	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций	секция	3,2	2,50	3	2,75	1,2	54,75
18	Добавление крайней секции к радиатору	секция	2,05	2,50	3	2,75	1,2	35,07
19	Снятие крайних секций радиатора	секция	1,51	2,50	3	2,75	1,2	25,83
20	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	1,91	2,50	3	2,75	1,2	32,68
21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	2,45	2,50	3	2,75	1,2	41,92
22	Демонтаж ручных насосов	насос	1,5	2,50	3	2,75	1,2	25,66
23	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор	1,17	2,50	3	2,75	1,2	20,02
24	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	радиатор	1,48	2,50	3	2,75	1,2	25,32
25	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32мм	м	0,31	2,50	3	2,75	1,2	5,30
26	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм	м	0,45	2,50	3	2,75	1,2	7,70
27	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	0,41	2,50	4	3,20	1,2	8,16
28	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	0,25	2,50	3	2,75	1,2	4,28
29	Смена отопительного прибора	прибор	2,34	2,50	4	3,20	1,2	46,58
30	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	1,5	2,50	4	3,20	1,2	29,86
31	Снятие водогрейных колонок	колон.	0,91	2,50	4	3,20	1,2	18,12
32	Установка водогрейных колонок	колон.	3,41	2,50	5	3,53	1,2	74,89
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводок	звонок	1,8	2,50	3	2,75	1,2	30,79
2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладкой проводок	звонок	0,6	2,50	3	2,75	1,2	10,26
3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт	0,66	2,50	3	2,75	1,2	11,29
4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводки	шт	0,84	2,50	3	2,75	1,2	14,37

51	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	короб.	2,85	2,50	4	3,20	1,2	56,74
52	Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи	м	0,29	2,50	4	3,20	1,2	5,77
53	Установка и подключение контура заземления в частных домах по установленным конструкциям	м	0,12	2,50	4	3,20	1,2	2,39
54	Демонтаж шнура на роликах	м	0,03	2,50	3	2,75	1,2	0,51
55	Демонтаж провода сечением 16мм ² на крюках (якорях) с изоляторами	м	0,16	2,50	3	2,75	1,2	2,74
56	Ремонт групповых щитков на лестничн.клетке без ремонта автоматов	шт.	1,16	2,50	4	3,20	1,2	23,09
57	Укрепление розетки	шт.	0,04	2,50	3	2,75	1,2	0,68
58	Смена провода при открытой электропроводке	м	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
59	Ремонт электрического звонка	шт.	0,19	2,50	3	2,75	1,2	3,25
60	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.	0,01	2,50	2	2,37	1,2	0,15
61	Смена светильников с люминесцентными лампами с кол-м до 4 ламп	светильник	2,24	2,50	4	3,20	1,2	44,59
62	Смена светильников с люминесцентными лампами с кол-м до 10 ламп	светильник	4,55	2,50	4	3,20	1,2	90,58
63	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	1,27	2,50	4	3,20	1,2	25,28
64	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.	0,07	2,50	3	2,75	1,2	1,20
65	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в бетоне	компл.	1,12	2,50	4	3,20	1,2	22,30
66	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в металле, пластике	компл.	1,1	2,50	4	3,20	1,2	21,90
67	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	компл.	1,54	2,50	4	3,20	1,2	30,66
68	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику	прибор	0,68	2,50	4	3,20	1,2	13,54
69	при креплении модуля к стене	прибор	0,573	2,50	4	3,20	1,2	11,41
70	Замена модуля управления освещением	прибор	0,53	2,50	4	3,20	1,2	10,55
71	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфор.	0,7	2,50	4	3,20	1,2	13,94
72	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН	0,46	2,50	4	3,20	1,2	9,16
73	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморегул.	0,87	2,50	4	3,20	1,2	17,32
74	Замена переключателя мощности электроплиты	перекл.	0,8	2,50	4	3,20	1,2	15,93
75	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты	стекло	0,26	2,50	3	2,75	1,2	4,45
76	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	0,37	2,50	4	3,20	1,2	7,37
77	Замена розетки 5а электроплиты	розетка	0,1	2,50	4	3,20	1,2	1,99
78	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	0,25	2,50	3	2,75	1,2	4,28
79	Замена сигнальной арматуры электроплиты	армат.	0,25	2,50	4	3,20	1,2	4,98
80	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	0,42	2,50	3	2,75	1,2	7,19
81	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты	ручка	0,11	2,50	4	3,20	1,2	2,19
82	Проверка технического состояния электроплиты	электропл.	0,5	2,50	4	2,37	1,2	7,37
83	Кабель двух-четырёхжильный с креплением накладными скобами, полосками с сутановкой ответвительных коробок, крепление распорными дюбелями или анкерами	м	0,582	2,50	4,3	3,30	1,2	11,94
84	Кабель трех-пятижильный в проложенных трубах, коробках	м	0,149	2,50	3,5	2,98	1,2	2,76

Начальник ПЭО



И.Н. Павлова