УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер ОАО "Гомельремстрой"

П.М. Корхов

Вводится в действие с 1 августа 2026 года

Тарифы на работы, услуги оказываемые населению ОАО "Гомельремстрой"

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Норма времени		специфика	разряд работы	тарифный коэффициент	по технолог. видам работ	ТАРИФ, руб.
		ед. изм.	Норма времени, час					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	тарифная ставка I разряда	*105,00*		**2,50**	2р.	3р.	4р.	
	среднее количество рабочих часов	*168,70*		**1,2**	*2,37*	*2,75*	*3,20*	
	ПОЛЫ							
1	*Смена лаг из досок по кирпичным столбикам*	$м^2$	*0,66*	2,50	3	*2,75*	1,2	**10,15**
2	*Смена лаг из досок по готовому основанию*	$м^2$	*0,51*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,85**
3	*Перестилка чистых дощатых полов*	$м^2$	*0,87*	2,50	3	*2,75*	1,2	**13,39**
4	*Сплачивание дощатых полов*	$м^2$	*0,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,69**
5	*Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок)*	$м^2$	*0,18*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,77**
6	*Смена досок в полах до 3-х штук в одном месте*	м.досок	*0,59*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,08**
7	*Смена деревянных плинтусов*	м.п.	*0,2*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,08**
8	*Шлифовка дощатых полов неокрашенных*	$м^2$	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
9	*Шлифовка дощатых полов окрашенных*	$м^2$	*0,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,95**
10	*Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах*	$м^2$	*0,12*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,15**
11	*Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах*	$м^2$	*0,14*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,51**
12	*Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)*	$м^2$	*1,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**25,06**
13	*Перестилка паркетного пола при количестве клепок 45-100шт.*	$м^2$	*1,78*	2,50	4	*3,20*	1,2	**31,87**
14	*Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)*	$м^2$	*2,19*	2,50	4	*3,20*	1,2	**39,21**
15	*Перестилка полов из щитового паркета с исправлением*	$м^2$	*1,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**23,08**
16	*Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок*	место	*0,36*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,54**
17	*Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2*	место	*1,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**16,92**
18	*Замена штучного паркета в одном месте до 1м2*	место	*1,58*	2,50	3	*2,75*	1,2	**24,31**
19	*Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрашен. мастикой или лаком*	$м^2$	*0,28*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,31**
20	*Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не*	$м^2$	*0,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,54**
21	*Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее*	$м^2$	*0,34*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,23**
22	*Смена керамических плиток до 10шт. в 1 месте*	шт	*0,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,54**
23	*Смена керамических плиток более 10 шт. в 1 месте*	шт	*0,06*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,92**
24	*Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25м2 в 1 месте*	место	*0,37*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,69**
25	*Заделка выбоин в цементн. полах площадью свыше 0,25м2 до 0,5м2 в 1 месте*	место	*0,64*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,85**
26	*Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5м2 в 1 месте*	место	*1,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**16,92**
27	*Разборка кирпичных столбиков*	$м^2$ пола	*0,06*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,80**
28	*Разборка лаг деревянных*	$м^2$ пола	*0,07*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,93**
29	*Разборка покрытий дощатых полов или настилов*	$м^2$	*0,29*	2,50	2	*2,37*	1,2	**3,85**
30	*Разборка покрытия полов из линолеума*	$м^2$	*0,13*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,72**
31	*Разборка покрытия полов из керамических плиток*	$м^2$	*0,46*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,08**
32	*Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)*	$м^2$	*0,45*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,92**
33	*Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)*	$м^2$	*0,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,69**
34	*Снятие деревянных плинтусов*	м.п.	*0,03*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,40**

35	*Разборка цементных плинтусов*	м.п.	*0,2*	2,50	2	*2,37*	1,2	**2,65**
36	*Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора*	$м^2$	*0,3*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,37**
37	*Смена покрытий из линолеума*	$м^2$	*0,55*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,85**
38	*Устройство тепловых полов с электронагревом*	$м^2$	*4,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**75,19**
39	*Укладка ламинированных полов*	$м^2$	*0,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,16**
40	*Разборка покрытий полов из ламинированных панелей*	м2	*0,12*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,85**
41	*Смена покрытий полов из ламинированных панелей*	м2	*0,52*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,31**
42	*Устройство плинтусов их ПВХ*	м	*0,11*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,97**
43	*Разборка плинтусов из ПВХ*	м	*0,024*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,37**
44	*Разборка покрытий полов из ДСП*	м2	*0,152*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,34**
45	*Разборка покрытия полов из ДВП*	м2	*0,07*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,93**
46	*Устройство покрытия пола из ДВП пл. пола до 10м2 в один слой*	м2	*0,59*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,56**
47	*Устройство покрытия пола из ДВП пл. пола до 10м2 в два слоя*	м2	*1,01*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,08**
48	*Устройство покрытия пола из ДВП пл. пола свыше 10 м2 в один слой*	м2	*0,51*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,13**
49	*Устройство покрытия пола из ДВП пл. пола свыше 10 м2 в два слоя*	м2	*0,87*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,58**
50	*Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10м2*	м2	*0,27*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,83**
51	*Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10м2*	м2	*0,23*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,12**
52	*Устройство покрытия из линолиума без сварки стыков*	м2	*0,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,52**
53	*Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площ.до 20м2*	м2	*0,47*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,23**
54	*Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площ.свыше 20м2*	м2	*0,45*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,92**
55	*Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола до 20м2*	м2	*0,48*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,38**
56	*При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5мм*	м2	*0,005*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,08**
57	*Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20м2*	м2	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
58	*При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5мм*	м2	*0,004*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,06**
59	*Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ.20мм с устройством плинтуса*	м2	*0,44*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,77**
60	*Устройство полов из керам. плитки на клею по цементной стяжке*	м2	*1,03*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,44**
61	*Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверь из досок толщиной 28мм по готовым балкам или лагам*	м2	*0,53*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,15**
62	*Устройство утепления полов теплоизоляционными плитами*	м2	*0,405*	2,50	2,5	*2,56*	1,2	**5,80**
63	*Пробивка дощатых полов при количестве забиваемых гвоздей до 10 шт на 1 м2*	м2	*0,1556*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**2,59**
	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							
1	*Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла*	шт	*2,89*	2,50	4	*3,20*	1,2	**51,74**
2	*Смена форточки*	шт	*0,46*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,24**
3	*Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке*	брусок	*3,27*	2,50	4	*3,20*	1,2	**58,54**
4	*Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке*	брусок	*5,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**93,09**
5	*Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах*	брусок	*2,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**37,60**
6	*Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок*	створка	*0,64*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,46**
7	*Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятием створок*	створка	*0,46*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,24**
8	*Большой ремонт створчатых оконных переплетов*	створка	*2,32*	2,50	4	*3,20*	1,2	**41,53**
9	*Большой ремонт глухих оконных переплетов*	перплет	*2,16*	2,50	4	*3,20*	1,2	**38,67**
10	*Ремонт на месте деревянной подоконной доски*	шт	*0,65*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,64**
11	*Малый ремонт форточки*	шт	*0,86*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,40**
12	*Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей*	коробка	*3,8*	2,50	3	*2,75*	1,2	**58,46**
13	*Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах*	коробка	*4,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**63,08**

14	*Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах*	шт	*0,23*	2,50	2	*2,37*	1,2	**3,05**
15	*Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах*	шт	*0,2*	2,50	2	*2,37*	1,2	**2,65**
16	*Снятие мозаичных подоконных досок*	$м^2$	*2,3*	2,50	2	*2,37*	1,2	**30,50**
17	*Установка подоконных досок*	м	*0,3*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,62**
18	*Снятие оконных колод в деревянных стенах*	колода	*0,99*	2,50	3	*2,75*	1,2	**15,23**
19	*Снятие оконных створок*	створка	*0,4*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,15**
20	*Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2*	блок	*3,22*	2,50	3	*2,75*	1,2	**49,54**
21	*Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2*	блок	*3,72*	2,50	3	*2,75*	1,2	**57,23**
22	*Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной*	м	*0,14*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,15**
23	*Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса*	м	*0,4*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,15**
24	*Установка штапика*	м	*0,018*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,28**
25	*Снятие форточки*	форт.	*0,11*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,69**
26	*Установка форточки*	форт.	*0,35*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,27**
27	*Установка оконных коробок в каменных стенах до 2 м2*	м2	*0,97*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,37**
28	*Установка оконных коробок в каменных стенах более 2м2*	м2	*0,71*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,71**
29	*Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня до 2 м2*	м2	*4,27*	2,50	4	*3,20*	1,2	**76,44**
30	*Установка оконных коробок в дерев. рубленых стенах с нарубанием гребня более 2м2*	м2	*3,12*	2,50	4	*3,20*	1,2	**55,86**
31	*Установка окон. коробок в дерев. рубленых стенах без гребня до 2м2*	м2	*1,56*	2,50	4	*3,20*	1,2	**27,93**
32	*Установка окон.коробок в дер.рубленых стенах без гребня более 2м2*	м2	*1,02*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,26**
33	*Установка деревянных коробок в деревянных нерубленных стенах без гребня до 2 м2*	м2	*1,56*	2,50	4	*3,20*	1,2	**27,93**
34	*Установка деревянных коробок в дерев. нерубленных стенах без гребня более 2м2*	м2	*1,02*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,26**
35	*Установка неостекл. окон. переплетов в готовые коробки - створный*	м2	*1,52*	2,50	4	*3,20*	1,2	**27,21**
36	*Установка неостекл. окон. переплетов в готовые коробки - глухой*	м2	*0,55*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,85**
37	*Установка металлических решеток на окна в каменных стенах*	м2	*0,77*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,79**
38	*Установка металлических решеток на окна в бетонных стенах*	м2	*1,02*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,26**
39	*Установка подоконной доски из ПВХ*	м	*0,28*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,31**
40	*Установка откосов из ПВХ*	м2	*0,35*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,27**
41	*Установка деревянного оконного блока площадью до 2м*	м2	*2,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**46,55**
42	*Установка деревянного оконного блока площадью более 2м2*	м2	*2,98*	2,50	4	*3,20*	1,2	**53,35**
43	*Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконный досок*	м2	*1,7836*	2,50	3	*2,75*	1,2	**27,44**
44	*Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками*	м2	*1,9414*	2,50	3	*2,75*	1,2	**29,87**
45	*Установка окон ПВХ сос стеклопакетами в проемы простых кирпичных стен при площади изделия до 2м2*	м2	*1,1882*	3,00	4	*3,20*	1,2	**25,53**
	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
1	*Снятие дверных полотен*	полотно	*0,29*	2,50	2	*2,37*	1,2	**3,85**
2	*Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей*	коробка	*3,8*	2,50	3	*2,75*	1,2	**58,46**
3	*Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах*	коробка	*4,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**63,08**
4	*Снятие дверных колод в деревянных стенах*	колода	*0,99*	2,50	3	*2,75*	1,2	**15,23**
5	*Снятие дверных коробок в перегородках*	коробка	*0,53*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,15**
6	*Смена наличников*	м.п.	*0,17*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,62**
7	*Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах*	брусок	*3,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**64,45**
8	*Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах*	брусок	*3,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**55,50**
9	*Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках*	брусок	*5,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**100,26**
10	*Большой ремонт полотен наружных дверей*	полотно	*13,99*	2,50	4	*3,20*	1,2	**250,46**
11	*Большой ремонт полотен внутренних дверей*	полотно	*9,63*	2,50	4	*3,20*	1,2	**172,40**
12	*Малый ремонт на месте дверных полотен*	полотно	*1,34*	2,50	4	*3,20*	1,2	**23,99**
13	*Смена дверного блока, снятие старого и установка нового*	блок	*2,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**50,13**

14	*Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной*	м	*0,14*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,15**
15	*Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок*	коробка	*1,58*	2,50	3	*2,75*	1,2	**24,31**
16	*Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки*	$м^2$	*1,21*	2,50	3	*2,75*	1,2	**18,62**
17	*Смена обивки дверей утеплительных валиков по периметру коробки*	$м^2$	*1,62*	2,50	3	*2,75*	1,2	**24,92**
18	*Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)*	м.п.	*0,11*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,46**
19	*Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных , упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.*	прибор	*0,14*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,15**
20	*Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)*	прибор и две петли	*0,37*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,62**
21	*Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.*	прибор	*0,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,65**
22	*Смена накладных приборов: угольников окон., остановов дверных, упоров окон., табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.*	прибор	*0,14*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,15**
23	*Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов*	прибор и две детали	*0,89*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,93**
24	*Смена ручек- скоб*	прибор	*0,29*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,19**
25	*Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.*	прибор	*0,21*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,76**
26	*Установка фрамужных приборов*	прибор	*0,62*	2,50	5	*3,53*	1,2	**12,24**
27	*Смена фрамужных приборов*	прибор	*0,9*	2,50	5	*3,53*	1,2	**17,77**
28	*Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных*	прибор	*0,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,16**
29	*Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных*	прибор	*1,19*	2,50	4	*3,20*	1,2	**21,30**
30	*Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной*	прибор	*0,8*	2,50	5	*3,53*	1,2	**15,80**
31	*Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной*	прибор	*0,74*	2,50	5	*3,53*	1,2	**14,61**
32	*Установка пружин дверных или фиксаторов оконных*	прибор	*0,47*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,41**
33	*Смена пружин дверных или фиксаторов оконных*	прибор	*0,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,16**
34	*Врезка глазка оптического дверного*	шт	*0,41*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,34**
35	*Установка цепочки дверной*	прибор	*0,17*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,62**
36	*Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м2*	м2	*1,69*	2,50	4	*3,20*	1,2	**30,26**
37	*Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема свыше 3 м2*	м2	*1,37*	2,50	4	*3,20*	1,2	**24,53**
38	*Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках при площади проема до 3 м2*	м2	*1,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,85**
39	*Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках при площади проема свыше 3 м2*	м2	*1,22*	2,50	4	*3,20*	1,2	**21,84**
40	*Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2*	м2	*1,54*	2,50	4	*3,20*	1,2	**27,57**
41	*Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2*	м2	*1,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,56**
42	*Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2*	м2	*1,34*	2,50	4	*3,20*	1,2	**23,99**
43	*Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2*	м2	*1,11*	2,50	4	*3,20*	1,2	**19,87**
44	*Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2*	м2	*1,47*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,32**

45	*Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема свыше 3 м2*	м2	*1,21*	2,50	4	*3,20*	1,2	**21,66**
46	*Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2*	м2	*1,28*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,92**
47	*Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при пл. проема свыше 3 м2*	м2	*1,06*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,98**
48	*Установка дверных коробок*	короб.	*0,87*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,58**
49	*Установка балконных наружных полотен*	полот.	*0,92*	2,50	4	*3,20*	1,2	**16,47**
50	*Установка дверей входных наружных метал. в бетонных стенах*	т	*76,03*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1 361,15**
51	*Установка дверей входных наружных метал. в кирпичных стенах*	т	*75,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1 350,23**
52	*Установка дверей входных наружных метал. в кирпичных стенах*	м2	*2,0647*	2,50	3	*2,75*	1,2	**31,77**
	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
1	*Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток*	$м^2$	*1,71*	2,50	4	*3,20*	1,2	**30,61**
2	*Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток*	$м^2$	*2,17*	2,50	4	*3,20*	1,2	**38,85**
3	*Облицовка стен полистирольными плитками на мастике*	$м^2$	*0,95*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,01**
4	*Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса*	$м^2$	*0,75*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,43**
5	*Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса*	$м^2$	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
6	*Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам*	м.п.	*0,17*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,04**
7	*Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам*	м.п.	*0,19*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,40**
8	*Установка встроенных деталей*	деталь	*0,22*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,94**
9	*Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте*	шт	*0,24*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,69**
10	*Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте*	шт	*0,18*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,77**
11	*Смена керамич. плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте*	шт	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
12	*Смена керамич. плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте*	шт	*0,32*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,92**
13	*Смена карнизных или плинтусных плиток*	плитка	*0,25*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,85**
14	*Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток*	$м^2$	*0,22*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,38**
15	*Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%*	$м^2$	*0,3*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,62**
16	*Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%*	$м^2$	*0,58*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,92**
17	*Разборка покрытий стен из керамической плитки*	$м^2$	*0,26*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,00**
18	*Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ*	$м^2$	*1,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**25,42**
19	*Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ*	$м^2$	*1,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,85**
20	*Устройство подвесного потолка*	$м^2$	*1,47*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,32**
21	*Оклейка потолков пластиковыми плитами*	$м^2$	*0,37*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,62**
22	*Обшивка стен гипсокартоном*	$м^2$	*0,57*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,20**
23	*Обшивка потолков гипсокартоном*	$м^2$	*1,03*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,44**
24	*Разборка подвесных потолков*	м2	*0,44*	2,50	2	*2,37*	1,2	**5,83**
25	*Устройство подшивки потолка досками*	м2	*0,54*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,67**
26	*Обшивка стен вагонкой*	м2	*0,32*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,73**
27	*Снятие пластиковых плит с потолка*	м2	*0,11*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,46**
28	*Установка направляющих уголков при облицовке стен керам.плит*	м2	*0,28*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,01**
29	*Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 1 м2*	м2	*0,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,16**
30	*Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 5 м2*	м2	*0,34*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,09**
31	*Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 10 м2*	м2	*0,29*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,19**
32	*Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены карк*	м2	*0,7*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,53**
33	*Облицовка гипсокартоновыми листами стен с устройством металлического каркаса*	м2	*1,6795*	2,50	3,8	*3,11*	1,2	**29,22**

34	*Облицовка стен панелями из ПВХ с устройством металлического каркаса*	м2	*1,5675*	2,50	3,6	*3,02*	1,2	**26,48**
35	*Демонтаж наружного защитного покрытия "САЙДИНГ" с утеплением стен*	м2	*0,8236*	2,50	3,3	*2,885*	1,2	**13,29**
36	*Демонтаж наружного защитного покрытия "САЙДИНГ" без утепления стен*	м2	*0,6408*	2,50	3,6	*3,02*	1,2	**10,83**
37	*Резка гранитных плит*	м	*0,77*	2,50	3,5	*2,975*	1,2	**12,81**
38	*Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами*	м	*0,0804*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,44**
39	*Устройство плинтусов из плиток керамогранитных*	м.п.	*0,2972*	2,50	4,4	*3,322*	1,2	**5,52**
40	*Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной*	$м^2$	*1,5812*	3,00	3,2	*2,840*	1,2	**30,14**
	МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ							
1	*Шпатлевка поверхности потолка по бетону*	$м^2$	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
2	*Шпатлевка бетонных стен без окраски*	$м^2$	*0,31*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,77**
3	*Водоэмульсионная окраска стен*	$м^2$	*0,4*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,15**
4	*Водоэмульсионная окраска потолков*	$м^2$	*0,49*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,54**
5	*Акриловая окраска стен*	$м^2$	*0,4*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,15**
6	*Акриловая окраска потолков*	$м^2$	*0,49*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,54**
7	*Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей*	$м^2$	*0,42*	2,50	2	*2,37*	1,2	**5,57**
8	*Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен*	$м^2$	*0,29*	2,50	2	*2,37*	1,2	**3,85**
9	*Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке*	$м^2$	*0,11*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,69**
10	*Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке*	$м^2$	*0,13*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,00**
11	*Улучшенная маслянная окраска стен по штукатурке*	$м^2$	*0,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,95**
12	*Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке*	$м^2$	*0,61*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,92**
13	*Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке*	$м^2$	*0,33*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,91**
14	*Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке*	$м^2$	*0,49*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,77**
15	*Улучшенная масляная окраска стен по дереву*	$м^2$	*0,57*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,20**
16	*Улучшенная масляная окраска потолков по дереву*	$м^2$	*0,7*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,53**
17	*Улучшенная масляная окраска полов*	$м^2$	*0,49*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,77**
18	*Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов*	$м^2$	*0,9*	2,50	4	*3,20*	1,2	**16,11**
19	*Улучшенная масленая окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску*	$м^2$	*0,24*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,30**
20	*Улучшенная масленная окраска заполнений оконных проемов*	$м^2$	*1,36*	2,50	4	*3,20*	1,2	**24,35**
21	*Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску*	$м^2$	*0,38*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,80**
22	*Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах)*	м.п.	*0,25*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,85**
23	*Улучшенная масляная окраска деревянных поручней*	$м^2$	*1,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**16,92**
24	*Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)*	$м^2$	*0,12*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,85**
25	*Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)*	$м^2$	*0,26*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,00**
26	*Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз*	$м^2$	*0,08*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,23**
27	*Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза*	$м^2$	*0,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,54**
28	*Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм суриком*	$м^2$	*0,35*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,38**
29	*Простая масляная окраска мет.решеток, сеток, переплетов, сантехнич. и отопительн. приборов, труб диаметром менее 50мм суриком*	$м^2$	*0,68*	2,50	3	*2,75*	1,2	**10,46**
30	*Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее*	$м^2$	*0,05*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,77**
31	*Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности*	$м^2$	*0,07*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,25**
32	*Покрытие дощатых полов лаком за 2 раз по ранее*	$м^2$	*0,11*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,69**
33	*Покрытие паркетных полов лаком за 2 раз по ранее покрытой лаком поверхности*	$м^2$	*0,12*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,15**
34	*Покрытие паркетных полов лаком за 3 раз по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности*	$м^2$	*0,15*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,69**
35	*Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее*	$м^2$	*0,06*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,07**
36	*Покрытие стен масляным лаком за 2 раз по ранее*	$м^2$	*0,16*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,86**
37	*Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности*	$м^2$	*0,08*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,43**

38	*Покрытие потолков масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности*	м^2	*0,19*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,40**
39	*Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности*	м^2	*0,09*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,61**
40	*Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности*	м^2	*0,23*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,12**
41	*Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности*	м^2	*0,13*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,33**
42	*Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности*	м^2	*0,33*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,91**
43	*Окраска метал. дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз*	м^2	*0,18*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,77**
44	*Окраска метал. дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза*	м^2	*0,29*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,46**
45	*Окраска метал. оконных заполнений и печей печным лаком за 1 раз*	м^2	*0,37*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,69**
46	*Окраска метал. оконных заполнений и печей печным лаком за 2 раза*	м^2	*0,63*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,69**
47	*Окраска метал. дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз*	м^2	*0,16*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,46**
48	*Окраска метал. дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза*	м^2	*0,26*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,00**
49	*Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз*	м^2	*0,31*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,77**
50	*Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза*	м^2	*0,55*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,46**
51	*Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой стар. краски до 10%*	м^2	*0,28*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,31**
52	*Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой стар. краски до 35%*	м^2	*0,46*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,08**
53	*Улучшенная масл. окраска потолков с расчисткой стар. краски до 10%*	м^2	*0,44*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,77**
54	*Улучшенная масл. окраска потолков с расчисткой стар. краски до 35%*	м^2	*0,58*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,92**
55	*Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%*	м^2	*0,57*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,77**
56	*Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%*	м^2	*0,75*	2,50	3	*2,75*	1,2	**11,54**
57	*Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%*	м^2	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
58	*Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%*	м^2	*0,57*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,77**
59	*Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой стар. краски до 10%*	м^2	*0,22*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,38**
60	*Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой стар. краски до 35%*	м^2	*0,3*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,62**
61	*Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб)*	м^2	*0,36*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,54**
62	*Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб)*	м^2	*0,55*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,46**
63	*Масляная окраска стальных труб за 1 раз*	м^2	*0,51*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,85**
64	*Масляная окраска стальных труб за 2 раза*	м^2	*0,61*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,38**
65	*Масляная окраска чугунных труб за 1 раз*	м^2	*0,33*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,08**
66	*Масляная окраска чугунных труб за 2 раза*	м^2	*0,41*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,31**
67	*Масляная окраска сан.-технических и отопительных приборов за 1 раз*	м^2	*0,36*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,54**
68	*Масляная окраска сан.-технических и отопительных приборов за 2 раза*	м^2	*0,52*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,00**
69	*Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз*	м^2	*0,45*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,92**
70	*Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раз*	м^2	*0,62*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,54**
71	*Снятие акриловой краски со стен и потолков*	м2	*0,18*	2,50	2	*2,37*	1,2	**2,39**
72	*Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей*	м2	*0,08*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,06**

73	*Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой последующий слой*	м2	*0,08*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,06**
74	*Прост.масл.окраска стен без подготовки с расчисткой старой до10%*	м2	*0,2*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,08**
75	*Простая масляная окраска стен с подготовкой до 10%*	м2	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
76	*Простая масляная окраска стен с подготовкой до 35%*	м2	*0,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,52**
77	*Простая масляная окраска стен с подготовкой более 35%*	м2	*0,62*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,10**
78	*Окраска известковыми составми внутри помещений по штукатурке*	м2	*0,15*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,69**
79	*Окраска известков. составми внутри помещений по кирпичу и бетону*	м2	*0,08*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,43**
80	*Окраска известковыми составми внутри помещений по дереву*	м2	*0,08*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,43**
80	*Грунтовка стен, полов*							
80.1	*1 раз*	м2	*0,038*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,50**
80.2	*2 раза*	м2	*0,047*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,62**
81	*Грунтовка потолков*							
81.1	*1 раз*	м2	*0,043*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,57**
81.2	*2 раза*	м2	*0,052*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,69**
82	*Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз*	м2	*0,07*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,25**
83	*Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз*	м2	*0,08*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,43**
84	*Окраска фасадов акриловая по подготовленной поверхности*	м2	*0,0735*	2,50	4,3	*3,30*	1,2	**1,36**
85	*Простая окраска по дереву заполнений проемов дверных*	м2	*0,3575*	2,50	3,8	*3,11*	1,2	**6,22**
86	*Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску*	м2	*0,1518*	2,50	3,5	*2,975*	1,2	**2,53**
87	*Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску*	м2	*0,1694*	2,50	3,6	*3,02*	1,2	**2,86**
88	*Окраска деревянных поверхностей*	м2	*0,0599*	2,50	4,2	*3,27*	1,2	**1,09**
	ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ							
1	*Улучшенная штукатурка стен по дереву*	$м^2$	*0,75*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,43**
2	*Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором*	$м^2$	*0,62*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,10**
3	*Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором*	$м^2$	*0,71*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,71**
4	*Улучшенная штукатурка потолков по дереву*	$м^2$	*0,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**14,32**
5	*Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором*	$м^2$	*0,66*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,82**
6	*Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-*	$м^2$	*0,75*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,43**
7	*Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором*	$м^2$	*2,05*	2,50	4	*3,20*	1,2	**36,70**
8	*Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором*	$м^2$	*2,23*	2,50	4	*3,20*	1,2	**39,92**
9	*Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором*	$м^2$	*1,17*	2,50	4	*3,20*	1,2	**20,95**
10	*Вытягивание падуг цементно-известковым раствором*	$м^2$	*1,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**21,48**
11	*Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором*	$м^2$	*1,07*	2,50	4	*3,20*	1,2	**19,16**
12	*Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором*	$м^2$	*1,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,56**
13	*Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором*	$м^2$	*1,72*	2,50	4	*3,20*	1,2	**30,79**
14	*Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором*	$м^2$	*2,08*	2,50	4	*3,20*	1,2	**37,24**
15	*Затирка бетонных поверхностей стен*	$м^2$	*0,32*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,92**
16	*Затирка бетонных поверхностей потолков*	$м^2$	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
17	*Беспесчаная накрывка стен*	$м^2$	*0,16*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,46**
18	*Беспесчаная накрывка потолков*	$м^2$	*0,2*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,08**
19	*Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса*	$м^2$	*0,59*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,56**
20	*Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса*	$м^2$	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
21	*Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса*	$м^2$	*0,55*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,85**

22	*Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистными плитами с устройством каркаса*	м^2	*1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,90**
23	*Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистными плитами без устройства каркаса*	м^2	*0,74*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,25**
24	*Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса*	м^2	*1,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**19,69**
25	*Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса*	м^2	*0,53*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,49**
26	*Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льно-костровыми плитами с устройством каркаса*	м^2	*0,85*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,22**
27	*Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льно-костровыми плитами без устройства каркаса*	м^2	*0,52*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,31**
28	*Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса*	м^2	*0,88*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,75**
29	*Обшивка поверхности стен штучной дранью*	м^2	*0,33*	2,50	2	*2,37*	1,2	**4,38**
30	*Обшивка поверхности потолков штучной дранью*	м^2	*0,5*	2,50	2	*2,37*	1,2	**6,63**
31	*Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой*	м^2	*0,89*	2,50	2	*2,37*	1,2	**11,80**
32	*Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"*	м^2	*2,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**39,39**
33	*Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте*	м^2	*1,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**25,42**
34	*Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте*	м^2	*1,95*	2,50	4	*3,20*	1,2	**34,91**
35	*Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте*	м^2	*1,55*	2,50	4	*3,20*	1,2	**27,75**
36	*Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте*	м^2	*1,27*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,74**
37	*Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте*	м^2	*1,53*	2,50	4	*3,20*	1,2	**27,39**
38	*Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в одном месте*	м^2	*1,27*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,74**
39	*Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором*	м^2	*1,46*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,14**
40	*Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте*	м^2	*1,76*	2,50	4	*3,20*	1,2	**31,51**
41	*Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте*	м^2	*1,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,85**
42	*Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором*	м^2	*1,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**19,69**
43	*Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте*	м^2	*1,24*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,20**
44	*Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10м2 в одном месте*	м^2	*1,87*	2,50	4	*3,20*	1,2	**33,48**
45	*Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков*	м^2	*0,27*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,83**
46	*Ремонт штукатурки швов между сборными элементами*	м.шва	*0,37*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,62**
47	*Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами*	м^{2}обшив	*0,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,54**
48	*Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов*	м.п.	*0,07*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,25**
49	*Ремонт штукатурки откосов по камню*	м^2	*2,7*	2,50	4	*3,20*	1,2	**48,34**
50	*Ремонт штукатурки откосов по дереву*	м^2	*2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**35,81**
51	*Ремонт штукатурки карнизов , падуг и тяг известково-гипсовым раствором*	м^2	*3,37*	2,50	4	*3,20*	1,2	**60,33**
52	*Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков*	м^2	*0,35*	2,50	2	*2,37*	1,2	**4,64**
53	*Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков*	м^2	*0,34*	2,50	2	*2,37*	1,2	**4,51**
54	*Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП,*	м^2	*0,09*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,38**
55	*Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей*	м^2	*0,71*	2,50	2	*2,37*	1,2	**9,41**
56	*Набивка гвоздей с оплетением их проволокой*	м^2	*0,81*	2,50	2	*2,37*	1,2	**10,74**
57	*Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20см*	полосы	*0,1*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,33**
58	*Устройство каркаса из проволочной сетки*	м^2	*0,18*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,77**
59	*Декоративная штукатурка стен (шуба)*	м^2	*1,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**25,06**
60	*Устройство внутреннего утепления стен*	м^2	*0,64*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,46**
61	*Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раств*	м	*0,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,16**

62	*Установка уголка при оштукатуривании откосов*	м	*0,28*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,01**
63	*Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях*	м2	*0,74*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,25**
64	*Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях*	м2	*0,94*	2,50	4	*3,20*	1,2	**16,83**
65	*Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях*	м2	*0,58*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,38**
66	*Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях*	м2	*0,88*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,75**
67	*Нанесение выравнивающей штукатурки на фасады вручную*	м2	*0,651*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**10,84**
68	*Армирование стен стеклосеткой*	м2	*0,0259*	2,50	3,4	*2,93*	1,2	**0,42**
69	*Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм*	м2	*0,4232*	2,50	3,4	*2,93*	1,2	**6,95**
70	*Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) известковым раствором*	м2	*0,5163*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**8,61**
71	*Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса*	м2	*1,2905*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**21,51**
	СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	*Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5м2*	$м^2$	*0,41*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,34**
2	*Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2*	$м^2$	*0,34*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,09**
3	*Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла до 0,5м2*	$м^2$	*0,43*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,70**
4	*Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2*	$м^2$	*0,38*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,80**
5	*Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25м2*	$м^2$	*0,89*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,93**
6	*Остекление деревян. окон. переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2*	$м^2$	*0,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,52**
7	*Остекление деревян. окон. переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1 м2*	$м^2$	*0,38*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,80**
8	*Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5м2*	$м^2$	*0,79*	2,50	4	*3,20*	1,2	**14,14**
9	*Остекление деревян. оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2*	$м^2$	*0,39*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,98**
10	*Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых*	$м^2$	*0,95*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,01**
11	*Перемазка фальцев в деревянных переплетах*	$м^2$	*0,37*	2,50	2	*2,37*	1,2	**4,91**
12	*Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2*	$м^2$	*0,63*	2,50	2	*2,37*	1,2	**8,35**
13	*Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2*	$м^2$	*0,88*	2,50	2	*2,37*	1,2	**11,67**
14	*Выемка целых стекол из деревян. переплетов при площади стекла до 0,25м2*	$м^2$	*1,2*	2,50	2	*2,37*	1,2	**15,91**
15	*Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади*	$м^2$	*0,29*	2,50	2	*2,37*	1,2	**3,85**
16	*Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади*	$м^2$	*0,42*	2,50	2	*2,37*	1,2	**5,57**
17	*Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2*	$м^2$	*0,55*	2,50	2	*2,37*	1,2	**7,29**
	ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ							
1	*Оклейка стен простыми обоями*	$м^2$	*0,23*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,54**
2	*Оклейка стен тесненными или плотными обоями*	$м^2$	*0,28*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,01**
3	*Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки*	$м^2$	*0,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,95**
4	*Наклека бордюра или фриза на простые обои*	м.п.	*0,03*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,46**
5	*Наклека бордюра или фриза на плотные и тесненые обои*	м.п.	*0,04*	2,50	4	*3,20*	1,2	**0,72**
6	*Наклека бордюра или фриза на обои влагостойкие и специальн. вида отделки*	м.п.	*0,05*	2,50	4	*3,20*	1,2	**0,90**

7	*Оклейка потолков обоями*	$м^2$	*0,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,65**
8	*Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности*	$м^2$	*0,58*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,38**
9	*Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности*	$м^2$	*0,74*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,25**
10	*Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности*	$м^2$	*0,34*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,09**
11	*Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности*	$м^2$	*0,52*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,31**
12	*Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности*	$м^2$	*0,22*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,94**
13	*Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой*	$м^2$	*1,05*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,80**
14	*Обшивка стен картоном*	$м^2$	*0,11*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,69**
15	*Подшивка потолков картоном*	$м^2$	*0,15*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,31**
16	*Снятие обоев*	$м^2$	*0,09*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,19**
17	*Снятие линкруста*	$м^2$	*0,09*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,19**
18	*Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски*	$м^2$	*0,02*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,27**
19	*Смена на стенах высокачественных обоев*	$м^2$	*0,57*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,77**
20	*Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности с подбором рисунка*	$м^2$	*0,3825*	2,50	3,2	*2,84*	1,2	**6,08**
21	*Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными с подбором рисунка*	$м^2$	*0,4542*	3,00	3,2	*2,84*	1,2	**8,66**
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ								
1	*Протравка нейтрализующим раствором залитых мест*	$м^2$	*0,05*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,66**
2	*Сборка и навеска карнизов*	м	*0,11*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,69**
3	*Восстановление ниш в вентиляционном канале*	$м^3$	*15,8*	2,50	3	*2,75*	1,2	**243,09**
4	*Смена почтового ящика*	шт	*1,02*	2,50	3	*2,75*	1,2	**15,69**
5	*Смена дверки почтового ящика*	шт	*0,86*	2,50	3	*2,75*	1,2	**13,23**
6	*Смена петель почтового ящика*	шт	*0,79*	2,50	3	*2,75*	1,2	**12,15**
7	*Смена замка почтового ящика*	шт	*0,73*	2,50	3	*2,75*	1,2	**11,23**
8	*Утепление балконов, лоджий*	$м^2$	*1,78*	2,50	4	*3,20*	1,2	**31,87**
9	*Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15см*	$м^2$	*2,15*	2,50	3	*2,75*	1,2	**33,08**
10	*Кладка из ПГС без облицовки стен при высоте этажа до 4м*	$м^3$	*4,66*	2,50	4	*3,20*	1,2	**83,43**
1	*Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м. из кирпича керамического обыкновенного*	$м^3$	*5,69*	2,50	4	*3,20*	1,2	**101,87**
1-1	*Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м. из кирпича керамического одинарного*	$м^3$	*5,77*	2,50	4	*3,20*	1,2	**103,30**
11	*Разборка грунта под фундамент*	$м^3$	*6,09*	2,50	3	*2,75*	1,2	**93,64**
12	*Устройство бетонного фундамента*	$м^3$	*3,34*	2,50	4	*3,20*	1,2	**59,76**
13	*Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов*	$м^2$	*0,17*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,04**
14	*Устройство каркаса из брусьев*	$м^3$	*43,25*	2,50	3	*2,75*	1,2	**665,41**
15	*Покрытие кровли профнастилом*	$м^2$	*0,40*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,20**
16	*Покрытие карнизных свесов лист.сталью с заготовкой картин*	м	*0,19*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,92**
17	*Покрытие настенных желобов шириной 0,7 м лист.сталью с заготовкой картин*	м	*0,20*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,08**
18	*Покрытие разжелобков шириной 0,7 м лист.сталью с заготовкой картин*	м	*0,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,65**
19	*Покрытие разжелобков шириной 1,4 м лист.сталью с заготовкой картин*	м	*0,38*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,80**
20	*Покрытие зонтов над крыльцами и подъездами лист.сталью с заготовкой картин*	м2	*0,57*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,77**
21	*Покрытие брандмауэров и парапетов при ширине покрытия до 1м с заготовкой картин*	м	*0,32*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,92**
22	*Покрытие брандмауэров и парапетов при ширине покрытия до 1,75м с заготовкой картин*	м	*0,60*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,23**

23	*Покрытие поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,4 м с заготовкой картин*	м	*0,22*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,38**
24	*Покрытие поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,7 м с заготовкой картин*	м	*0,28*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,31**
25	*Обделка примыканий к дымовым трубам с заготовкой картин*	м	*0,203*	2,50	3,5	*3,975*	1,2	**4,51**
26	*Обделка примыканий к вытяжным трубам с заготовкой картин*	шт	*0,60*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,23**
27	*Устройство фартуков к слуховым окнам с заготовкой картин*	шт	*0,29*	2,50	5	*3,53*	1,2	**5,73**
28	*Разборка кровли из волнистых и асб/цем листов*	м2	*0,1854*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,85**
29	*Смена отдельных мест кровли из волнистых асб/цем листов*	м2	*0,280*	2,50	2,5	*2,56*	1,2	**4,01**
30	*Покрытие крыш шифером*	м2	*0,380*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,85**
31	*Устройство висячих крыш*	м2 ската	*0,364*	2,50	2,6	*2,40*	1,2	**4,89**
32	*Оббивка поверхностей листовой сталью*	м2	*0,230*	2,50	2,5	*2,50*	1,2	**3,22**
33	*Огнезащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности*	100м2	*6,64*	2,50	3,5	*3,50*	1,2	**130,02**
34	*Обшивка стен досками*	100м2	*56,47*	2,50	3,3	*2,89*	1,2	**911,45**
35	*Устройство наружного защитного покрытия "Сайдинг" без утепления стен*	100м2	*213,59*	2,50	3,3	*2,89*	1,2	**3 447,44**
36	*Облицовка виниловым покрытием "Сайдинг" глухих фронтонов*	100м2	*120,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2 152,81**
37	*Облицовка виниловым покрытием "Сайдинг" карнизных свесов*	100м2	*140,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2 510,86**
38	*Обрамление проема покрытием "Сайдинг"*	100м2	*128,29*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2 296,75**
39	*Монтаж металлоконструкций*	тн	*93,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1 672,48**
40	*Утепление покрытий керамзитом*	$м^3$	*3,56*	2,50	3	*2,75*	1,2	**54,77**
41	*Укладка щитов над подпольными каналами*	$м^2$	*0,285*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,38**
42	*Пробивка борозд в бетонных стенах (глубиной 300мм)*	1м	*0,7*	2,50	3,0	*6,05*	1,2	**23,69**
43	*Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использовонием отрезных сегментных кругов диаметром 500мм, глубиной резки 150мм*	100м	*9,08*	2,50	4	*3,30*	1,2	**167,64**
44	*Пробивка проемов в железобетонных перегородках*	$м^2$	*2,23*	2,50	3,9	*3,16*	1,2	**39,42**
45	*Обрамление проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами*	шт	*3,00*	2,50	4,2	*3,27*	1,2	**54,88**
46	*Усиление железобетонных перекрытий с установкой дополнительных металлических балок*	1т	*139,92*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**2 332,74**
47	*Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг*	1т	*99,15*	2,50	4,1	*3,23*	1,2	**1 791,70**
48	*Сварка стыковых соединений*	10м шва	*7,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**134,27**
49	*Переноска несподручных грузов на первые 10м*	тн	*1,67*	2,50	3	*2,75*	1,2	**25,69**
49-1	*на каждые следующие 10м переноса добавлять к норме 49*	тн	*0,63*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,69**
50	*Погрузка вручную несподручных грузов и грузов, требующих особой осторожности*	тн	*0,75*	2,50	3	*2,75*	1,2	**11,54**
51	*Выгрузка вручную несподручных грузов и грузов, требующих особой осторожности*	тн	*0,57*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,77**
51-1	*Погрузка и выгрузка вручную сподручных грузов*	тн	*0,48*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,38**
52	*Разборка монолитных перегородок железобетонных*	м3	*20,45*	2,50	3,7	*3,07*	1,2	**351,24**
53	*Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапициевидным очертанием гофра*	100м2	*95,93*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**1 717,41**
54	*Устройство экранов балконов из проф.листа*	100м2	*33,00*	2,50	3,8	*3,11*	1,2	**574,18**
55	*Демонтаж экранов из плоского асбоцементного листа*	100м2	*7,39*	2,50	3,7	*3,07*	1,2	**126,93**
56	*Устройство пароизоляции прокладочной в один слой*	100м2	*8,86*	2,50	3,9	*3,155*	1,2	**156,39**
57	*Установка элементов каркаса из брусьев*	м3	*24,00*	2,50	3,0	*2,75*	1,2	**369,24**
58	*Установка стропил*	м3	*12,86*	2,50	4,2	*3,266*	1,2	**234,98**
59	*Установка стропил*	100м2	*99,08*	2,50	3,6	*3,02*	1,2	**1 674,03**
60	*Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы*	100м2	*17,37*	2,50	3,6	*3,02*	1,2	**293,48**
61	*Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм*	100 отв	*34,00*	2,50	4,6	*3,398*	1,2	**646,36**

62	*Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается,*	100 отв	*2,00*	2,50	3,6	*3,02*	1,2	**33,79**
63	*Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных в волновым и трапециевидным очертанием гофра*	100м	*31,00*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**554,99**
64	*Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных в волновым и трапециевидным очертанием гофра*	100м	*51,80*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**927,36**
65	*Навеска водосточных труб с подмостей*	100м	*67,97*	2,50	4,3	*3,30*	1,2	**1 254,50**
66	*Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей*	100м	*80,92*	2,50	3,6	*3,02*	1,2	**1 367,20**
67	*Установка цокольной планки*	100м	*28,41*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**472,86**
68	*Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов*	100м²	*59,62*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**1 067,36**
69	*Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с лесов*	100шт	*9,16*	2,50	3,0	*2,75*	1,2	**140,93**
70	*Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов*	100м	*31,78*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**568,95**
71	*Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов*	100м²	*59,24*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**1 060,56**
72	*Герметизация швов вертикальных с лесов*	100м	*8,72*	2,50	3,0	*2,75*	1,2	**134,16**
73	*Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на прямолинейных поверхностях с лесов*	100м	*19,48*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**348,75**
74	*Нанесение защитно-отделочных штукарурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов*	100м²	*88,71*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**1 588,15**
75	*Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов*	100м²	*18,46*	2,50	4,0	*3,20*	1,2	**330,49**
76	*Установка оконных сливов в домах КПД с оконными блоками из ПВХ*	100м	*36,26*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**603,51**
77	*Монтаж стальных колон*	тн	*5,80*	2,50	4,5	*3,37*	1,2	**109,19**
78	*Демонтаж снегозадержателя для кровли из листов профилированных*	10м	*2,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**39,40**
79	*Установка снегозадержателя для кровли из листов профилированных*	10м	*2,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**50,13**
80	*Монтаж рам*	1тн	*26,92*	2,50	4,1	*3,23*	1,2	**486,92**
81	*Монтаж профилированного настила отдельными листами*	100м^2	*50,45*	2,50	3,8	*2,80*	1,2	**790,29**
82	*Облицовка стальным профилированным листом*	100м^2	*33,59*	2,50	3,8	*2,80*	1,2	**526,19**
83	*Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапецивидным очертанием гофра*	100м	*42,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**760,85**
84	*Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапецивидным очертанием гофра*	100м	*37,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**665,96**
85	*Герметизация стыков силиконом*	100м	*2,19*	2,50	4	*3,20*	1,2	**39,22**
86	*Крепление закладных деталей и конструкций при помощи пистолета на один дюбель*	100 выстрелов	*5,25*	2,50	5,9	*3,85*	1,2	**113,08**
87	*Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз*	100м^2	*6,31*	2,50	5	*3,53*	1,2	**124,61**
86	*Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115*	100м^2	*4,39*	2,50	4	*3,20*	1,2	**78,59**
87	*Установка металлических каркасов*	тн	*11,9*	2,50	7	*4,00*	1,2	**266,30**
87-1	*Демонтаж металлических каркасов*	тн	*3,57*	2,50	4	*3,20*	1,2	**63,90**
88	*Установка металлических конструкций какрасов и ограждений*	тн	*107*	2,50	4,1	*3,23*	1,2	**1 935,37**
89	*Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий*	м^2	*0,77*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**12,84**
90	*Устройство деревянной опалубки фундаментов*	м^2	*0,52*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,01**
91	*Демонтаж козырьков из листов поликарбонатных*	м^2	*0,0502*	2,50	4	*3,20*	1,2	**0,89**
92	*Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, грунт 1 группы*	м^3	*1,3723*	3,00	3	*2,75*	1,2	**25,35**
93	*Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы*	м^3	*1,0291*	3,00	3	*2,75*	1,2	**19,00**

94	*Устройство кровли из гибкой битумной черепицы*	100 м2	*61,88*	3,00	4	*3,20*	1,2	**1 329,39**
95	*Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.*	1м	*0,136*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,09**
96	*Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали*	1м	*1,1275*	2,50	3,5	*2,975*	1,2	**18,76**
97	*Резка металлопроката (уголок 50х5мм)*	1 рез	*0,1512*	2,50	3,8	*3,110*	1,2	**2,64**
98	*Резка стального профилированного настила*	1м	*0,41*	2,50	5,2	*3,600*	1,2	**8,28**
99	*Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов*	100 м2	*62,34*	2,50	4	*3,200*	1,2	**1 116,06**
100	*Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов*	100 шт	*6,01*	2,50	3	*2,750*	1,2	**92,47**
101	*Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов*	100 м2	*64,71*	2,50	4	*3,200*	1,2	**1 158,49**
102	*Установка воронок водосточных*	шт	*2,96*	2,50	4,4	*3,332*	1,2	**55,19**
103	*Демонтаж воронок водосточных с сохранением материалов*	шт	*2,368*	2,50	4,4	*3,332*	1,2	**44,14**
104	*Демонтаж воронок водосточных без сохранения материалов*	шт	*0,888*	2,50	4,4	*3,332*	1,2	**16,54**
105	*Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных*	м2	*0,1823*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,82**
106	*Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную*	м2	*0,0463*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,72**
107	*Ремонт цементной стяжки кровли площадью заделки до 1 м2*	м2	*1,3338*	2,50	3,8	*3,11*	1,2	**23,23**
108	*Очистка щетками*	м2	*0,39*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**6,50**
109	*Установка галтелей (карнизов) из пенопласта с прирезкой углов на клею*	м	*0,1169*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**1,94**
110	*Демонтаж галтелей (карнизов) из пенопласта*	м	*0,0351*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**0,56**
111	*Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 50 см2*	м	*0,6662*	2,50	3	*2,75*	1,2	**10,25**
112	*Добавлять при армировании сеткой*	$м^2$	*0,2070*	3,00	3	*2,75*	1,2	**3,85**
113	*Устройство дополнительного слоя армирования сеткой*	$м^2$	*0,2808*	3,00	3,5	*2,975*	1,2	**5,61**
114	*Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ*	$м^2$	*0,4751*	3,00	3,6	*3,020*	1,2	**9,62**
115	*Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6м*	$м^2$	*0,7674*	3,00	3,6	*3,020*	1,2	**15,55**
120	*Установка вентиляторов осевых массой до 0,05т*	шт	*5,65*	2,50	4,3	*3,299*	1,2	**104,27**
121	*Вентиляторы потолочные*	шт	*0,99*	2,50	4,5	*3,365*	1,2	**18,63**
122	*Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей*	м2	*0,5832*	2,50	3,8	*3,11*	1,2	**10,15**
123	*Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей*	м2	*0,4796*	2,50	3,8	*3,11*	1,2	**8,36**
124	*Устройство каркаса изоляции из проволоки*	100м2	*44,59*	2,50	3,5	*2,975*	1,2	**742,17**
125	*Устройство каркаса изоляции из сетки*	100м2	*29,10*	2,50	3,5	*2,975*	1,2	**484,34**
126	*Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий*	тн	*168,48*	2,50	3,6	*3,020*	1,2	**2 846,60**
127	*Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением 100х100мм*	м	*2,15*	2,50	4,3	*3,299*	1,2	**39,67**
128	*Устройство дополнительного водоизоляционного ковра в ендовах и на коньке*	100м	*8,77*	2,50	3	*2,750*	1,2	**134,92**
129	*Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250мм*	100м	*57,87*	2,50	3	*2,750*	1,2	**890,33**
130	*Герметизация швов горизонтальных с лесов*	100м	*7,32*	2,50	3	*2,750*	1,2	**112,64**
131	*Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм*	1 отверстие	*0,2018*	2,50	3,5	*2,975*	1,2	**3,36**
132	*Установка решеток площадью в свету до 0,25м2 с выверкой и закреплением*	1 решетка	*1,380*	2,50	3,9	*3,155*	1,2	**24,35**
133	*Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1м2*	1 деталь	*0,500*	2,50	3,2	*2,840*	1,2	**7,95**
	БЛАГОУСТРОЙСТВО							
1	*Устройство основания из щебня или гравия слоев до 150 мм под покрытия*	$м^2$	*0,14*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,86**
2	*Устройство основания из песка под покрытия*	$м^2$	*0,096*	2,50	2	*2,37*	1,2	**1,27**

3	*Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30мм по готовому основанию*	$м^2$	*0,15*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,31**
4	*Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании*	м	*0,84*	2,50	3	*2,75*	1,2	**12,92**
5	*Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании*	м	*0,51*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,85**
6	*Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2*	$м^2$	*0,97*	2,50	3	*2,75*	1,2	**14,92**
7	*Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2*	$м^2$	*0,66*	2,50	3	*2,75*	1,2	**10,15**
8	*Выравнивание бортовых камней*	м	*0,45*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,92**
9	*Разборка бортовых камней*	м	*0,25*	2,50	2	*2,37*	1,2	**3,31**
10	*Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком*	$м^2$	*0,5599*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,61**
11	*Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором*	$м^2$	*0,5081*	3,00	3	*2,75*	1,2	**9,38**
12	*Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементно-песчаной смесью*	$м^2$	*0,894*	3,00	3,3	*2,885*	1,2	**17,32**
13	*Разборка покрытия из тротуарных плит вручную*	$м^2$	*0,2136*	3,00	2	*2,37*	1,2	**3,40**
ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	*Большой ремонт печей облицованных*	$м^3$	*9,94*	2,50	5	*3,53*	1,2	**196,31**
2	*Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%*	м	*3,77*	2,50	4	*3,20*	1,2	**67,49**
3	*Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал*	м	*2,83*	2,50	4	*3,20*	1,2	**50,66**
4	*Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%*	м	*4,81*	2,50	4	*3,20*	1,2	**86,11**
5	*Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал*	м	*3,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**64,45**
6	*Смена топочных дверок в необлицованных печах*	прибор	*1,91*	2,50	3	*2,75*	1,2	**29,39**
7	*Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки*	прибор	*2,15*	2,50	4	*3,20*	1,2	**38,49**
8	*Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки*	прибор	*2,26*	2,50	5	*3,53*	1,2	**44,63**

Начальник ПЭО И.Н. Павлова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер ОАО "Гомельремстрой"
_____ П.М. Корхов

Вводится в действие с 1 августа 2026 года

Тарифы на товары (продукцию), работы, услуги оказываемые населению ОАО "Гомельремстрой"

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Норма времени		специфика	разряд работы	тарифный коэффициент	по технолог. видам работ	ТАРИФ, руб.
		ед. изм.	Норма времени, час					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	тарифная ставка I разряда	*105,00*						
	среднее количество рабочих час	*168,70*						
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ							
1	*Монтаж трубопроводов водоснобжения из медных труб диаметром 15мм и более*	м	*1,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**32,22**
2	*Монтаж трубопроводов водоснобжения из металлопластиковых труб диаметром 15мм и более*	м	*1,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,38**
3	*Демонтаж трубопроводов водоснобжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15мм и более*	м	*0,6*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,23**
4	*Замена участка канализационного трубопровода из чугунных. труб на пластмассовые или металлопластиковые*	м	*1,14*	2,50	4	*3,20*	1,2	**20,41**
5	*Смена пластмассовых канализационных труб*	м	*0,62*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,10**
6	*Смена вентилей на стояках водоснабжения*	вентиль	*0,82*	2,50	4	*3,20*	1,2	**14,68**
7	*Отключение воды по стояку (5 этаж), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение*	стояк	*0,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,69**
8	*Отключение воды по стояку (9 этаж), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение*	стояк	*0,6*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,23**
9	*Отключение воды по стояку (12 этаж и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение*	стояк	*0,7*	2,50	3	*2,75*	1,2	**10,77**
10	*Слитие стояка холодной воды*	стояк	*0,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,69**
11	*Слитие стояка горячей воды*	стояк	*0,6*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,23**
12	*Зачеканка трубопроводов внутренней канализации*	расруб	*0,38*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,85**
13	*Смена отдельных участков чугун. канализац. труб диаметром 50мм*	м	*1,37*	2,50	4	*3,20*	1,2	**24,53**
14	*Смена отдельных участков чугун. канализац. труб диаметром 100мм*	м	*1,89*	2,50	4	*3,20*	1,2	**33,84**
15	*Смена отдельных участков чугун. канализац. труб диаметром 150мм*	м	*2,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**46,55**
16	*Смена фаянсового унитаза*	прибор	*2,09*	2,50	4	*3,20*	1,2	**37,42**
17	*Смена фаянсового умывальника*	прибор	*2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**35,81**
18	*Смена раковины*	прибор	*1,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,56**
19	*Смена мойки на одно отделение*	прибор	*2,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**37,60**
20	*Смена мойки на два отделения*	прибор	*2,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**44,76**
21	*Смена ванны любой модели*	прибор	*5,03*	2,50	4	*3,20*	1,2	**90,05**
22	*Смена сиденья к унитазу*	шт	*0,69*	2,50	3	*2,75*	1,2	**10,62**
23	*Смена манжеты к унитазу*	шт	*0,8*	2,50	3	*2,75*	1,2	**12,31**
24	*Смена смывной трубы с манжетой*	шт	*0,98*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,54**
25	*Смена держки к смывному бачку*	шт	*0,43*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,62**
26	*Смена смывного чугунного или фаянсового бачка*	прибор	*1,09*	2,50	4	*3,20*	1,2	**19,51**
27	*Смена трапа*	шт	*0,9*	2,50	4	*3,20*	1,2	**16,11**
28	*Смена сифона к санитарному прибору*	шт	*0,72*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,89**
29	*Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин*	шт	*1,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**19,69**
30	*Смена смесителя настольнного для умывальников, моек или раковин*	шт	*1,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**32,22**
31	*Смена смесителя для ванны*	шт	*1,3*	2,50	4	*3,20*	1,2	**23,27**
32	*Смена водоразборных кранов*	шт	*0,33*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,91**
33	*Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового*	прибор	*0,73*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,07**
34	*Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана*	прибор	*0,85*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,22**
35	*Регулировка смывного бачка без ремонта*	прибор	*0,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,58**

36	*Снятие фаянсового унитаза*	прибор	*0,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,74**
37	*Снятие смывного бачка*	прибор	*0,35*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,27**
38	*Снятие смывной трубы*	прибор	*0,53*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,49**
39	*Снятие умывальника, мойки или раковины*	прибор	*0,72*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,89**
40	*Прочистка трубопроводов внутренней канализации*	м	*0,27*	2,50	2	*2,37*	1,2	**3,58**
41	*Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения*	вентиль	*0,88*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,75**
42	*Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования*	шт	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
43	*Смена головки вентиля*	шт	*0,35*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,27**
44	*Установка приборов учета воды и фильтров к ним*	прибор	*3,3*	2,50	4	*3,20*	1,2	**59,08**
45	*Смена приборов учета воды и фильтров к ним*	прибор	*0,54*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,67**
46	*Смена сифона в ванной*	шт	*0,81*	2,50	4	*3,20*	1,2	**14,50**
47	*Замена гибкой подводки к санитарному прибору*	шт	*0,33*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,91**
48	*Установка гибкой подводки к санитарному прибору*	шт	*0,36*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,44**
49	*Замена душевой кабины и поддона*	прибор	*9,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**162,92**
50	*Установка душевой кабины и поддона*	прибор	*8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**143,22**
51	*Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"*	прибор	*3,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**64,45**
52	*Смена смесителя с душевой сеткой*	прибор	*1,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,85**
53	*Смена обвязки для ванны*	прибор	*1,45*	2,50	4	*3,20*	1,2	**25,96**
54	*Установка тумбы под мойку*	шт	*1,6*	2,50	4	*2,56*	1,2	**22,92**
55	*Смена шланга ПВХ для смесителя*	шланг	*0,52*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,31**
56	*Смена головки смесителя*	шт	*0,33*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,91**
57	*Укрепление унитаза*	прибор	*0,63*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,69**
58	*Смена трубы излива на смесителе*	шт	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
59	*Ремонт смесителя*	шт	*0,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,74**
60	*Установка фильтров на подводке и санитарных приборах*	фильтр	*0,15*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,69**
61	*Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах*	фильтр	*0,47*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,41**
62	*Установка заглушек*	шт	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
63	*Установка кронштейна под санитарный прибор*	шт	*1,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**16,92**
64	*Установка умавальника с креплением к стене болтами*	прибор	*1,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,38**
65	*Смена сальникового кольца смесителя*	шт	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
66	*Смена унитаза типа "Компакт"*	прибор	*2,7*	2,50	4	*3,20*	1,2	**48,34**
67	*Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм*	стык	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
68	*Установка шарового крана диаметром до 20мм*	кран	*0,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,95**
69	*Установка шарового крана диаметром свыше 20мм до 50мм*	кран	*0,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,74**
70	*Установка шарового крана диаметром свыше 50мм до 100мм*	кран	*0,7*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,53**
71	*Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20мм*	кран	*0,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,74**
72	*Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20мм до 50мм*	кран	*0,7*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,53**
73	*Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50мм до 100мм*	кран	*0,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**14,32**
74	*Установка биде*	прибор	*3,18*	2,50	4	*3,20*	1,2	**56,93**
75	*Смена биде*	прибор	*3,98*	2,50	4	*3,20*	1,2	**71,25**
76	*Смена выпуска ванны*	выпуск	*0,86*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,40**
77	*Смена полотенцесушителя*	прибор	*1,38*	2,50	4	*3,20*	1,2	**24,71**
78	*Установка пьедестала под умывальник*	пьедестал	*1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,90**
79	*Прочистка засора унитаза со снятием прибора*	прибор	*2,78*	2,50	4	*3,20*	1,2	**49,77**
80	*Прочистка засора унитаза без снятия прибора*	прибор	*0,6*	2,50	2	*2,37*	1,2	**7,96**
81	*Прочистка засора сифона и выпуска*	прибор	*0,3*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,37**
82	*Установка импортного унитаза со снятием старого*	прибор	*2,7*	2,50	5	*3,53*	1,2	**53,32**
83	*Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого*	прибор	*1,3*	2,50	5	*3,53*	1,2	**25,67**
84	*Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого*	прибор	*1,8*	2,50	5	*3,53*	1,2	**35,55**
85	*Установка импортной ванны со снятием старой*	прибор	*5,03*	2,50	5	*3,53*	1,2	**99,34**
86	*Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого*	прибор	*1,38*	2,50	5	*3,53*	1,2	**27,25**
87	*Установка импортного бачка со снятием старого*	прибор	*1,09*	2,50	5	*3,53*	1,2	**21,53**
88	*Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации*	прибор	*3*	2,50	5	*3,53*	1,2	**59,25**
89	*Смена эллипсной резины*	шт	*0,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**14,32**
90	*Набивка сальника в вентиле*	шт	*0,32*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,73**
91	*Снятие ванны*	прибор	*2,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**40,46**
92	*Установка ванны*	прибор	*2,77*	2,50	4	*3,20*	1,2	**49,59**

93	*Установка фаянсового унитаза*	прибор	*1,49*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,68**
94	*Снятие унитаза типа "Компакт"*	прибор	*1,03*	2,50	4	*3,20*	1,2	**18,44**
95	*Установка смесителя настенного для умывальников, моек или ра*	штук	*0,77*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,79**
96	*Установка смесителя настольного для умывальников, моек и рак*	штук	*1,41*	2,50	4	*3,20*	1,2	**25,24**
97	*Снятие смесителя настенного для умывальников, моек и раковин*	шт.	*0,33*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,91**
98	*Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или рако*	шт.	*0,39*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,98**
99	*Снятие смесителя для ванны*	шт.	*0,63*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,28**
100	*Снятие полотенцесушителя*	прибор	*0,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,52**
101	*Установка полотенцесушителя*	прибор	*0,96*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,19**
102	*Снятие сифона*	прибор	*0,22*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,94**
103	*Установка умывальника из искусственного камня*	прибор	*1,64*	2,50	4	*3,20*	1,2	**29,36**
104	*Установка мойки на одно отделение*	прибор	*1,38*	2,50	4	*3,20*	1,2	**24,71**
105	*Установка мойки на два отделения*	прибор	*1,72*	2,50	4	*3,20*	1,2	**30,79**
106	*Снятие смесителя с душевой сеткой*	шт.	*0,52*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,31**
107	*Снятие вентильной головки*	шт.	*0,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,54**
108	*Прочистка душевой сетки*	шт.	*0,08*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,23**
109	*Прочистка сеточки на трубе излива смесителя*	шт.	*0,04*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,62**
110	*Демонтаж т/пров. водоснабжения из водогазопроводных труб д*	м	*0,32*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,73**
111	*Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диам.труб.до 15мм*	м	*1,27*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,74**
112	*диам.труб.до 32мм*	м	*1,32*	2,50	4	*3,20*	1,2	**23,63**
113	*до 63 мм*	м	*1,44*	2,50	4	*3,20*	1,2	**25,78**
114	*до 100 мм*	м	*1,59*	2,50	4	*3,20*	1,2	**28,47**
115	*Прокладка труб из пропилена диам.труб. 15 мм*	м	*1,19*	2,50	4	*3,20*	1,2	**21,30**
116	*диам.труб 20 мм*	м	*1,15*	2,50	4	*3,20*	1,2	**20,59**
117	*диам.труб 25 мм*	м	*0,91*	2,50	4	*3,20*	1,2	**16,29**
118	*диам.труб 32 мм*	м	*0,73*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,07**
119	*диам.труб 50 мм*	м	*0,88*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,75**
120	*Прокладка наружного т/провода из полиэтиленовых труб диам.*	м	*1,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**32,22**
121	*диам. 25 мм*	м	*1,43*	2,50	4	*3,20*	1,2	**25,60**
122	*диам. 32 мм*	м	*1,16*	2,50	4	*3,20*	1,2	**20,77**
123	*диам. 40 мм*	м	*1,13*	2,50	4	*3,20*	1,2	**20,23**
124	*Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15мм*	м	*0,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,58**
125	*до 20 мм*	м	*0,29*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,19**
126	*до 32 мм*	м	*0,48*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,59**
127	*Снятие на поверку индивидуального счетчика воды*	счетч.	*0,24*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,30**
128	*Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора,требующего: малого ремонта*	счетч.	*0,54*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,67**
129	*текущего ремонта*	счетч.	*0,92*	2,50	4	*3,20*	1,2	**16,47**
130	*капитального ремонта*	счетч.	*1,39*	2,50	4	*3,20*	1,2	**24,88**
131	*Установка после поверки индивидуального счетчика воды*	счетч.	*0,32*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,73**
132	*с заменой штуцера и фильтра*	счетч.	*0,48*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,59**
133	*с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры*	счетч.	*0,52*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,31**
134	*с заменой запорно-регулирующей арматуры*	счетч.	*0,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,16**
135	*Опломбировка индивидуального счетчика воды*	счетч.	*0,05*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,77**
136	*Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.трубопровода до 25 мм*	компл.	*0,62*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,10**
137	*до 32 мм*	компл.	*0,67*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,99**
138	*до 50 мм*	компл.	*0,75*	2,50	4	*3,20*	1,2	**13,43**
139	*Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.труб до 25 мм*	компл.	*0,25*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,85**
140	*до 32 мм*	компл.	*0,27*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,15**
141	*до 50 мм*	компл.	*0,29*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,46**
142	*Замена водоразборной колонки*	штук.	*8,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**150,74**
143	*Осмотр водоразборной колонки*	штук.	*0,17*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,62**
144	*Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диам. 15мм*	врезка	*0,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,79**
145	*диам. 25 мм*	врезка	*0,12*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,15**
146	*диам. 32 мм*	врезка	*0,14*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,51**
147	*диам. 40 мм*	врезка	*0,16*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,86**
148	*диам. 50 мм*	врезка	*0,23*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,12**
149	*Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях*	прибор	*3,05*	2,50	4	*3,20*	1,2	**54,60**
150	*Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях*	прибор	*2,88*	2,50	4	*3,20*	1,2	**51,56**

151	*Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке*	прибор	*2,92*	2,50	4	*3,20*	1,2	**52,28**
152	*Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетон. стенах механическим способом*	м	*0,39*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,98**
153	*Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) т*	м	*0,19*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,92**
154	*Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе*	прибор	*1,18*	2,50	4	*3,20*	1,2	**21,13**
	ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1	*Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50мм*	м	*0,56*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,03**
2	*Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов*	радиатор	*1,15*	2,50	4	*3,20*	1,2	**20,59**
3	*Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов*	радиатор	*1,9*	2,50	4	*3,20*	1,2	**34,02**
4	*Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой*	прибор	*0,17*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,62**
5	*Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25мм*	сгон	*0,37*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,62**
6	*Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм*	сгон	*0,6*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,74**
7	*Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25мм*	м.п.	*0,97*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,37**
8	*Смена отд. участков трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм*	м.п.	*0,99*	2,50	4	*3,20*	1,2	**17,72**
9	*Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50мм*	м.п.	*1,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**21,48**
10	*Смена кранов двойной регулировки диаметром 20мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50мм*	шт	*1,07*	2,50	3	*2,75*	1,2	**16,46**
11	*Смена кронштейнов*	шт	*0,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,65**
12	*Смена радиаторных пробок*	шт	*0,31*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,77**
13	*Смена манометра или термометра*	прибор	*0,2*	2,50	4	*3,20*	1,2	**3,58**
14	*Ремонт ручных насосов*	насос	*5,4*	2,50	4	*3,20*	1,2	**96,67**
15	*Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа*	кран	*0,36*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,44**
16	*Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа*	кран	*0,26*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,65**
17	*Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций*	секция	*3,2*	2,50	3	*2,75*	1,2	**49,23**
18	*Добавление крайней секции к радиатору*	секция	*2,05*	2,50	3	*2,75*	1,2	**31,54**
19	*Снятие крайних секций радиатора*	секция	*1,51*	2,50	3	*2,75*	1,2	**23,23**
20	*Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе*	радиатор	*1,91*	2,50	3	*2,75*	1,2	**29,39**
21	*Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе*	радиатор	*2,45*	2,50	3	*2,75*	1,2	**37,69**
22	*Демонтаж ручных насосов*	насос	*1,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**23,08**
23	*Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе*	радиатор	*1,17*	2,50	3	*2,75*	1,2	**18,00**
24	*Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе*	радиатор	*1,48*	2,50	3	*2,75*	1,2	**22,77**
25	*Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32мм*	м	*0,31*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,77**
26	*Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм*	м	*0,45*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,92**
27	*Установка микровоздушников на отопительных приборах*	кран	*0,41*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,34**
28	*Замена микровоздушников на отопительных приборах*	кран	*0,25*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,85**
29	*Смена отопильного прибора*	прибор	*2,34*	2,50	4	*3,20*	1,2	**41,89**
30	*Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки*	м	*1,5*	2,50	4	*3,20*	1,2	**26,85**
31	*Снятие водогрейных колонок*	колон.	*0,91*	2,50	4	*3,20*	1,2	**16,29**
32	*Установка водогрейнфх колонок*	колон.	*3,41*	2,50	5	*3,53*	1,2	**67,34**
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	*Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводок*	звонок	*1,8*	2,50	3	*2,75*	1,2	**27,69**
2	*Установка электрического звонка и кнопки без прокладкой проводок*	звонок	*0,6*	2,50	3	*2,75*	1,2	**9,23**
3	*Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки*	шт	*0,66*	2,50	3	*2,75*	1,2	**10,15**
4	*Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводки*	шт	*0,84*	2,50	3	*2,75*	1,2	**12,92**
5	*Установка потолочного патрона*	шт	*0,58*	2,50	3	*2,75*	1,2	**8,92**
6	*Установка настенного патрона*	шт	*0,83*	2,50	3	*2,75*	1,2	**12,77**

7	*Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям*	шт	*1,46*	2,50	3	*2,75*	1,2	**22,46**
8	*Установка подвесного патрона*	патрон	*0,89*	2,50	3	*2,75*	1,2	**13,69**
9	*Установка подвесного светильника*	светильник	*1,2*	2,50	3	*2,75*	1,2	**18,46**
10	*Установка светильника типа "Бра"*	шт	*1,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**21,85**
11	*Установка люминесцентных светильников на штырях*	шт	*1,6*	2,50	3	*2,75*	1,2	**24,62**
12	*Установка люминесцентных светильников на подвесах*	шт	*1,94*	2,50	3	*2,75*	1,2	**29,85**
13	*Установка люстры (светильника) многорожковой*	люстра	*1,99*	2,50	3	*2,75*	1,2	**30,62**
14	*Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований*	крюк	*0,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,69**
15	*Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд*	крюк	*1,06*	2,50	3	*2,75*	1,2	**16,31**
16	*Установка щитка для электросчетчика*	щиток	*1,02*	2,50	3	*2,75*	1,2	**15,69**
17	*Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток*	шт	*0,91*	2,50	3	*2,75*	1,2	**14,00**
18	*Пробивка борозд в кирпичн. стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4см*	м	*0,17*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,62**
19	*Пробивка борозд в бетон. стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4см*	м	*0,34*	2,50	3	*2,75*	1,2	**5,23**
20	*Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток*	шт	*0,06*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,92**
21	*Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников*	шт	*0,11*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,69**
22	*Демонтаж щитка со счетчиком*	шт	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
23	*Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения*	плита	*4,9*	2,50	3	*2,75*	1,2	**75,39**
24	*Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию*	квартира	*0,99*	2,50	3	*2,75*	1,2	**15,23**
25	*Подключение, отключение шлиф. машины к вводному устройству дома*	прибор	*1,8*	2,50	3	*2,75*	1,2	**27,69**
26	*Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна*	прибор	*1,4*	2,50	3	*2,75*	1,2	**21,54**
27	*Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1м*	розетка	*1,3*	2,50	3	*2,75*	1,2	**20,00**
28	*Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры*	электроразводка квартиры	*1,8*	2,50	3	*2,75*	1,2	**27,69**
29	*Установка галогеновых светильников*	шт	*2,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**38,46**
30	*Замена галогеновых светильников*	шт	*2,9*	2,50	3	*2,75*	1,2	**44,62**
31	*Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя*	прибор	*3*	2,50	3	*2,75*	1,2	**46,16**
32	*Замена выключателя одинарного, двойного*	шт	*0,4*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,15**
33	*Установка автоматов квартирных*	автомат	*0,49*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,54**
34	*Замена автоматов квартирных*	автомат	*0,7*	2,50	3	*2,75*	1,2	**10,77**
35	*Смена провода сечением 2х2,5мм кв. при скрыт. проводке в бетонных стенах*	м	*0,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**7,69**
36	*Ремонт э/выключателя, розетки*	прибор	*0,82*	2,50	3	*2,75*	1,2	**12,62**
37	*Перекидка проводов*	одна перекидка	*2,9*	2,50	3	*2,75*	1,2	**44,62**
38	*Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке*	шт	*1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**15,39**
39	*Установка блока выключатель+переключатель+ розетка*	блок	*1,85*	2,50	3	*2,75*	1,2	**28,46**
40	*Смена блока выключатель+переключатель+ розетка*	блок	*1,5*	2,50	3	*2,75*	1,2	**23,08**
41	*Установка розетки с дополнит. нулевым или заземляющим проводом*	шт	*1,6*	2,50	3	*2,75*	1,2	**24,62**
42	*Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом*	шт	*1,1*	2,50	3	*2,75*	1,2	**16,92**
43	*Ремонт светильников с люминисцентными лампами 1-ламповых*	светильник	*0,39*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,98**
44	*2х-ламповых 1 лампа*	светильник	*0,42*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,52**
45	*2х-ламповых 2 лампы*	светильник	*0,66*	2,50	4	*3,20*	1,2	**11,82**
46	*4х-ламповых 1 лампа*	светильник	*0,44*	2,50	4	*3,20*	1,2	**7,88**
47	*4х ламповых каждой последующей*	светильник	*0,24*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,30**
48	*6-ти ламповых 1 лампы*	светильник	*0,51*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,13**
49	*6-ти ламповых каждой последующей*	светильник	*0,24*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,30**
50	*Установка коробки распределительной при открытой проводке*	короб.	*2,63*	2,50	4	*3,20*	1,2	**47,08**
51	*Установка коробки распределительной при скрытой проводке*	короб.	*2,85*	2,50	4	*3,20*	1,2	**51,02**

52	*Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи*	м	*0,29*	2,50	4	*3,20*	1,2	**5,19**
53	*Установка и подключение контура заземления в частных домах по установленным конструкциям*	м	*0,12*	2,50	4	*3,20*	1,2	**2,15**
54	*Демонтаж шнура на роликах*	м	*0,03*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,46**
55	*Демонтаж провода сечением 16мм2 на крюках (якорях) с изоляторами*	м	*0,16*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,46**
56	*Ремонт групповых щитков на лестничн.клетке без ремонта автоматов*	шт.	*1,16*	2,50	4	*3,20*	1,2	**20,77**
57	*Укрепление розетки*	шт.	*0,04*	2,50	3	*2,75*	1,2	**0,62**
58	*Смена провода при открытой электропровдке*	м	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
59	*Ремонт электрического звонка*	шт.	*0,19*	2,50	3	*2,75*	1,2	**2,92**
60	*Замена автоматических выключателей (предохранителей)*	шт.	*0,01*	2,50	2	*2,37*	1,2	**0,13**
61	*Смена светильников с люминицентными лампами с кол-м до 4 ламп*	светильник	*2,24*	2,50	4	*3,20*	1,2	**40,10**
62	*Смена светильников с люминицентными лампами с кол-м до 10 ламп*	светильник	*4,55*	2,50	4	*3,20*	1,2	**81,46**
63	*Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах*	шт.	*1,27*	2,50	4	*3,20*	1,2	**22,74**
64	*Снятие светильников с лампами накаливания*	шт.	*0,07*	2,50	3	*2,75*	1,2	**1,08**
65	*Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в бетоне*	компл.	*1,12*	2,50	4	*3,20*	1,2	**20,05**
66	*Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в металле, пластике*	компл.	*1,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**19,69**
67	*Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением*	компл.	*1,54*	2,50	4	*3,20*	1,2	**27,57**
68	*Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику*	прибор	*0,68*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,17**
69	*при креплении модуля к стене*	прибор	*0,573*	2,50	4	*3,20*	1,2	**10,26**
70	*Замена модуля управления освещением*	прибор	*0,53*	2,50	4	*3,20*	1,2	**9,49**
71	*Замена чугунной конфорки электроплиты*	конфор.	*0,7*	2,50	4	*3,20*	1,2	**12,53**
72	*Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты*	ТЭН	*0,46*	2,50	4	*3,20*	1,2	**8,24**
73	*Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты*	терморегул.	*0,87*	2,50	4	*3,20*	1,2	**15,58**
74	*Замена переключателя мощности электроплиты*	перекл.	*0,8*	2,50	4	*3,20*	1,2	**14,32**
75	*Замена стекла жарочного шкафа электроплиты*	стекло	*0,26*	2,50	3	*2,75*	1,2	**4,00**
76	*Замена вилки штепсельного разъема электроплиты*	разъем	*0,37*	2,50	4	*3,20*	1,2	**6,62**
77	*Замена розетки 5а электроплиты*	розетка	*0,1*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,79**
78	*Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты*	ручка	*0,25*	2,50	3	*2,75*	1,2	**3,85**
79	*Замена сигнальной арматуры электроплиты*	армат.	*0,25*	2,50	4	*3,20*	1,2	**4,48**
80	*Замена ручки переключателя электроплиты*	ручка	*0,42*	2,50	3	*2,75*	1,2	**6,46**
81	*Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты*	ручка	*0,11*	2,50	4	*3,20*	1,2	**1,97**
82	*Проверка технического состояния электроплиты*	электропл.	*0,5*	2,50	4	*2,37*	1,2	**6,63**
83	*Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с сутановкой ответвительных коробок, крепление распорными дюбелями или анкерами*	м	*0,582*	2,50	4,3	*3,30*	1,2	**10,74**
84	*Кабель трех-пятижильный в проложенных трубах, коробках*	м	*0,149*	2,50	3,5	*2,98*	1,2	**2,48**

Начальник ПЭО И.Н. Павлова